



סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>מתקני חשמל</b>	<b>08</b>
				<b>כבלי נחושת N2XY (XLPE)</b>	<b>08.031</b>
6,840.00	9.50	720.00	מ'	כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מושחלים בצינורות בתוך העמוד לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	08.031.0090
<b>6,840.00</b>				<b>סה"כ לכבלי נחושת (XLPE) N2XY</b>	
				<b>תאורת לדים - חוץ</b>	<b>08.086</b>
149,600.00	1,700.00	88.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דגם 120W IP66 LEDENVO PLUS LED ST, מתוצרת OSRAM או ש"ע (KU=4000), מותקן מושלם, לרבות פירווק הגוף הקיים (כולל אמצעי הרמה).	08.086.1400
<b>149,600.00</b>				<b>סה"כ לתאורת לדים - חוץ</b>	
				<b>בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקני חשמל</b>	<b>08.107</b>
810.00	810.00	1.00	קומפ	בדיקת מתקן חשמל במתח נמוך ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	08.107.0010
<b>810.00</b>				<b>סה"כ לבדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקני חשמל</b>	
<b>157,250.00</b>				<b>סה"כ למתקני חשמל</b>	



## ריכוז תתי פרקים לעבודות חשמל

157,250.00	מתקני חשמל	08
6,840.00	כבלי נחושת N2XY (XLPE)	08.031
149,600.00	תאורת לדים - חוץ	08.086
810.00	בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקני חשמל	08.107
157,250.00	סה"כ	
26,732.50	מע"מ בשיעור 17%	
183,982.50	סה"כ כולל מע"מ	



סה"כ לעבודות חשמל

**סה"כ לעבודות חשמל**

157,250.00

08 מתקני חשמל

157,250.00

סה"כ עלות

סה"כ הנחה

סה"כ לאחר הנחה

מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות