

תאריך: 30/05/2023

שיקום בית קברות דרוזי שכונה מזרחית.

שיפוץ בית קברות דלית אל כרמל

שיקום בית קברות דרוזי שכונה מזרחית.

שיפוץ בית קברות דלית אל כרמל

30/05/2023
 דף מס': 002

סעיף	מס. קטלוגי	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים
פרק 01 פיתוח תשתיות וגיבון							
תת פרק 01.1 עבודות עפר							
01.1.010		יישור שטח כללי +- עד 50 ס"מ צורת דרך	מ"ר	1,000.00	12.00	12,000.00	
01.1.020		ביצוע מסלעה מאבנים שטוחות ע"מ לייצר הפרש לגובה לביצוע מילוי באתר. (2 או 3 שורות) בהתאם לתנאי השטח והוראות הפיקוח.	מ"ר	100.00	240.00	24,000.00	
01.1.030		חפירות מילוי מקומי ופילוס משטח עליון חפירה במקום הגבוה והשלמה במקום הנמוך	מ"ק	500.00	20.00	10,000.00	
01.1.050		פירוק קיר אבן קיים / בטון קיים בצד הצפון מערב מתחת למבנה השירותים לרבות היסוד וסילוק החומר למקום מאושר, אשר במקומו תוכנן קיר תומך, יש לעבוד במשנה הזהירות ע"מ לא לפגוע במבנה הקיים ובכביש.	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00	
01.1.060		אספקת מילוי מובא לאחר ביצוע הסלעיה והקיר חומר גרנודלי בלי אבנים גדולות שיתאים לבתי קברות אשר יפוזר ויהודק בשבות עד 25 ס"מ הידוק אופטימלי לרבות בדיקות מעבדה.	מ"ק	500.00	50.00	25,000.00	
		סה"כ 01.1 עבודות עפר				74,500.00	74,500.00
תת פרק 01.2 פיתוח ובניה							
01.2.100		בניית קיר מבטון באורך כ 22 מ"א במקום הקיים (הריסה סעיף נפרד) במישור לקיר הקיים לרבות יסוד וזיון הכל קומפלט.	מ"ק	70.00	1,900.00	133,000.00	
		סה"כ 01.2 פיתוח ובניה				133,000.00	133,000.00

30/05/2023
 דף מס': 003

שיפוץ בית קברות דלית אל כרמל

סעיף	מס. קטלוגי	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים
תת פרק 01.3 גיבון והשקיה							
01.3.030		השקייה ע"י טפטפות 2.3 ל" לשעה כול 30 סמ ועוגני מתכת מגולונת וחיבור לראש המערכת	מטר	600.00	6.00	3,600.00	
01.3.040		צמחייה רב שנתית שיחים גודל 4 בתוספת קומפוסט	יח'	200.00	35.00	7,000.00	
01.3.045		אספקה ושתילת עצי ברוש קוטר 2"	יח'	30.00	150.00	4,500.00	
01.3.050		אדמה גננית מובאת בסיכום עם המתכנן על סוג ומקור האדמה בעובי שכבה 40 סמ או בבור נקודתי עבור כול צמח או בתוך מסלעה השיטה תהיה גמישה ובסיכום עם המתכנן	מ"ק	150.00	80.00	12,000.00	
		סה"כ 01.3 גיבון והשקיה				27,100.00	27,100.00
תת פרק 01.4 מעקות ומסגרות							
01.4.010		מאחז יד עגול קוטר 1.5" מגולון בצידי המדרגות הקיימות והחדשות כולל עמודים והתקנה בשטח ע"י בסיסי בטון או ריתוך לפלטות ברזל מבוטנות	מטר	50.00	260.00	13,000.00	
01.4.020		תיקון שער קיים לרבות צביעה ביצוע וו למנעול הכל מושלם לפתיחה חלקה.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00	
01.4.030		ספסלים מובאים וביסוס בחירת סוג הספסל ומיקום בשטח בתיאום עם המתכנן הבחירה על בסיס מחיר יסוד של 700 ש"ח מהספק שהמועצה תבחר.	יח'		1,000.00		
		להעברה בתת פרק 01.4				15,000.00	

30/05/2023
 דף מס': 004

שיפוץ בית קברות דלית אל כרמל

סעיף	מס. קטלוגי	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים
		מהעברה				15,000.00	
01.4.060		שער מפלדה רגיל במדרגות ליד השירותים המובילות לכביש בצד צפון מערב במידות 150/120 ס"מ, לרבות מנעול צילנדר ו ו לנעילה במנעול תלוי	יח'	1.00	2,000.00	2,000.00	
01.4.070		אספקה והנחת גדר היקפית מאסכורית קבועה גובה 2 מ' בגוון עפ"י בחירת המזמין חיזוקים עד להתקנה מושלמת.	מטר	150.00	250.00	37,500.00	
		סה"כ 01.4 מעקות ומסגרות				54,500.00	54,500.00
		סה"כ 01 פיתוח תשתיות וגיבון				289,100.00	289,100.00
		<u>פרק 02 שיפוץ שירותים</u>					
		<u>תת פרק 02.1 עבודות שיפוץ</u>					
02.1.001		הריסת מבנה שירותים קומפלט לרבות פינוי פסולת ניתוק ממערכת החשמל המים והביוב	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00	
02.1.002		הריסת מבנה שלד קיים לרבות יסודות הכל קומפלט לרבות ניתוק חשמל וסילוק עודפי פסולת הבנין למקום מאושר.	קומפ'	1.00	40,000.00	40,000.00	
02.1.003		אספקת חדר מבניה קלה תכנון ביצוע כולל מחיצות פנים ל2 תאי שירותים רגילים ואחד שירותי נכים ו3 כיורים נמדדים בנפרד, מצ"ב סקיצה ראשונית לביצוע.	קומפ'	1.00	20,000.00	20,000.00	
02.1.020		ביצוע נקודות מים קומפלט צנרת חדשה 3 אסלות 3 כיורים .	קומפ'	1.00	4,500.00	4,500.00	
		להעברה בתת פרק 02.1				69,500.00	

30/05/2023
 דף מס': 005

שיפוץ בית קברות דלית אל כרמל

עמודת סיכומים	סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	מס. קטלוגי	סעיף
	69,500.00				מהעברה		
	3,200.00	200.00	16.00	מ"ר	ריצוף קרמיקה בהדבקה על ריצוף קיים לרבות פוגה אנטי סליפ 11.		02.1.030
	7,000.00	200.00	35.00	מ"ר	חיפוי קרמיקה 30/20 בגוון לבן מחיר יסוד 40 ש"ח/מ ² .		02.1.040
	3,300.00	1,100.00	3.00	יח'	אספקה והתקנה של אסלה תוצרת חרסה או שו"ע מוניבלוק מותקנת מושלמת לרבות חיבור לביוב		02.1.050
	700.00	700.00	1.00	יח'	תוספת הגבה לאסלה בשירותים מותאם לנכים .		02.1.055
	3,000.00	1,000.00	3.00	יח'	אספקה והתקנת כיור תוצרת חרסה או שו"ע לרבות ברז תוצרת חמ"ת או שו"ע מותקן מושלם, לרבות חיבור לביוב כנ"ל.		02.1.060
	1,000.00	1,000.00	1.00	קומפ'	השלמות צבע בתקרה ובקירות.		02.1.070
	270.00	90.00	3.00	יח'	מתקן נייר טואלט בודד על הקיר עם מכסה חומר גלם: נירוסטה הגליל פנימי: עם קפיץ מוחזק בכל צד בנפרד מק"ט 11N 0266 חב' "הגייניק" או שו"ע מאושר		02.1.080
	450.00	150.00	3.00	יח'	סבוכיה לסבון נוזל אנכית נירוסטה בעובי גימור סאטן/מבריק מק"ט N0605 14 חברת הגייניק או שו"ע מאושר		02.1.090
	88,420.00						להעברה בתת פרק 02.1

30/05/2023
 דף מס': 006

שיפוץ בית קברות דלית אל כרמל

עמודת סיכומים	סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	מס. קטלוגי	סעיף
	88,420.00				מהעברה		
		500.00	500.00	1.00	יח' זרוע מתרוממת עם בוקסה לשירותי נכים נירוסטה קוטר צינור (מ"מ): 32 אורך זרוע (מ"מ): 800. מק"ט 520080 חב' "הגייניק" או שו"ע מאושר		02.1.100
		450.00	450.00	1.00	יח' מוט אחיזה לשירותי נכים 60/60 מק"ט 5206060 חב' "הגייניק" או שו"ע מאושר		02.1.110
		350.00	350.00	1.00	יח' מוט אופקי לדלת שרותי נכים באורך 60 ס"מ מנירוסטה מק"ט 8041 של חברת מנל או שו"ע מאושר-התקנה ע"ג דלת		02.1.120
	89,720.00	89,720.00			סה"כ 02.1 עבודות שיפוץ		
	89,720.00	89,720.00			סה"כ 02 שיפוץ שירותים		

שיקום בית קברות דרוזי שכונה מזרחית. (ריכוז)

שיפוץ בית קברות דלית אל כרמל

30/05/2023
 דף מס': 007

סך פרק	סך תת פרק	סך פרק	סך תת פרק	
				פרק 01 פיתוח תשתיות וגיבון
	74,500.00		74,500.00	תת פרק 01.1 עבודות עפר
	133,000.00		133,000.00	תת פרק 01.2 פיתוח ובניה
	27,100.00		27,100.00	תת פרק 01.3 גיבון והשקיה
	54,500.00		54,500.00	תת פרק 01.4 מעקות ומסגרות
289,100.00		289,100.00		סה"כ 01 פיתוח תשתיות וגיבון
				פרק 02 שיפוץ שירותים
	89,720.00		89,720.00	תת פרק 02.1 עבודות שיפוץ
89,720.00		89,720.00		סה"כ 02 שיפוץ שירותים

סך הכל	עמודת סיכומים	
378,820.00	378,820.00	סכום לחישוב הנחה
		הנחה כללית %
		סה"כ לאחר הנחה
		17% מע"מ
		סה"כ כולל מע"מ