

תאריך: 10/03/2025

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

10/03/2025
דף מס': 002

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות
מבנה 1 בית ספר אלמסאר - יסודי א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 42 ריהוט חוץ				
	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה				
42.0.020	דשא סינטטי למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ"א 2 כוכבים של אחד היצרנים המאושרים של פיפ"א כ PREFERED PRODUCERS FIFA מותאם למגרש שחב"ק, בגובה 45 מ"מ לרבות הכנת שתית, יריעות גיאוטכניות, מילוי חול וגומי, סימון קווים לבנים, בסיס, חצצים בעובי 15+5 ס"מ וכל הנדרש עפ"י מפרט יצרן הדשא. הדשא עמיד בשחיקה פיזית, קרית UV ובשחיקת צבע. כולל אחריות יצרן ל-8 שנים, הכל בהתם למפרט הטכני	מ"ר	120.00	210.00	25,200.00
	סה"כ 42.0 נטיעה ושתילה				25,200.00
	תת פרק 42.1 מתקני משחק				
42.1.010	הערה: כל העבודות כוללות אספקה והתקנה מושלמת כולל התאמה למידות בשטח ובתוכניות, עיגון ביסודות בטון ליציבות מלאה, כיסוי היסוד בשכבות התשתית (לא יורשה יסוד חשוף), גלון חם, צבע וגימורים הכל בהתאם לתוכניות, לפרטים ולמפורט במפרט המיוחד. התקנת כל מתקני המשחקים תבוצע לפי מפרט החברה המיצרת. מיקום המתקנים בשטח יבוצע לפי התכניות המאושרות גם על ידי יועץ הבטיחות. מתקני משחק יכללו אישור ממכון התקנים גם לאחר התקנתם.	יח'	1.00	96,000.00	96,000.00
42.1.020	תכנון וביצוע הצללה מסוג מפרשים העשויים מאריג פוליאתילן בדחיסות גבוהה ומוגן מ U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90%-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים ומחובר לעמודי פלדה בקוטר 8", מגולוונים וצבעים בתנור קומפלט כולל הכנת לתאורה תלויה, והגובה יותאם לגובה המתקנים כמתוכנן, כולל כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות אישור מהנדס קונסטרוקציה.	מ"ר	120.00	224.00	26,880.00
	סה"כ 42.1 מתקני משחק				122,880.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ				148,080.00
	סה"כ בית ספר אלמסאר - יסודי א'				148,080.00

10/03/2025

דף מס': 003

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 2 בי"ס אלעין - חדשני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 עבודות פיתוח				
	תת פרק 40.1 פיתוח				
40.1.001	הקצב לניקוי שטח עליון לרבות גיזום וניקוי כל השטח וסילוק עודפים למקום מאושר	קומפ'	1.00	30,000.00	30,000.00
	סה"כ 40.1 פיתוח				30,000.00
	סה"כ 40 עבודות פיתוח				30,000.00
	פרק 42 ריהוט חוץ				
	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה				
42.0.020	דשא סינטטי מק"ט (261160201) למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ"א 2 כוכבים של אחד היצרנים המאושרים של פיפ"א כ FIFA PREFERED PRODUCERS מותאם למגרש שחב"ק, בגובה 45 מ"מ לרבות הכנת שתית, יריעות גיאוטכניות, מילוי חול וגומי, סימון קווים לבנים, בסיס, חצצים בעובי 15+5 ס"מ וכל הנדרש עפ"י מפרט יצרן הדשא. הדשא עמיד בשחיקה פיזית, קרית UV ובשחיקת צבע. כולל אחריות יצרן ל- 8 שנים, הכל בהתם למפרט הטכני	מ"ר	120.00	210.00	25,200.00
	סה"כ 42.0 נטיעה ושתילה				25,200.00
	תת פרק 42.2 מתקני משחק				
42.2.010	מתקן נינג'ה ספארי דוגמת גנית פארק מק"ט 5638	יח'	1.00	96,000.00	96,000.00
42.2.020	תכנון וביצוע הצללה מסוג מפרשים העשויים מק"ט (2615321) מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה ומוגן מ U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90%-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים ומחובר לעמודי פלדה בקוטר 8", מגולוונים וצבועים בתנור קומפלט כולל הכנות לתאורה תלויה, והגובה יותאם לגובה המתקנים כמתוכנן, כולל כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות אישור מהנדס קונסטרוקציה.	מ"ר	120.00	224.00	26,880.00
	סה"כ 42.2 מתקני משחק				122,880.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ				148,080.00

10/03/2025

דף מס': 004

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 2 בי"ס אלעין - חדשני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 44 גידור				
	תת פרק 44.1 גידור				
44.1.001	אספקה והתקנת גידור גובה 2 מ' תוצרת אורלי (מוסדי) דוגמת ציון	מטר	60.00	450.00	27,000.00
	סה"כ 44.1 גידור				27,000.00
	סה"כ 44 גידור				27,000.00
	סה"כ בי"ס אלעין - חדשני				205,080.00

מבנה 3 בי"ס אופק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 42 ריהוט חוץ				
	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה				
42.0.020	דשא סינטטי מק"ט (261160201) למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ"א 2 כוכבים של אחד היצרנים המאושרים של פיפ"א כ FIF A PREFERED PRODUCERS מותאם למגרש שחב"ק, בגובה 45 מ"מ לרבות הכנת שתית, יריעות גיאוטכניות, מילוי חול וגומי, סימון קווים לבנים, בסיס, חצצים בעובי 15+5 ס"מ וכל הנדרש עפ"י מפרט יצרן הדשא. הדשא עמיד בשחיקה פיזית, קרית UV ובשחיקת צבע. כולל אחריות יצרן ל- 8 שנים, הכל בהתם למפרט הטכני	מ"ר	120.00	210.00	25,200.00
	סה"כ 42.0 נטיעה ושתילה				25,200.00
	תת פרק 42.3 מתקני משחק				
	הערה: כל העבודות כוללות אספקה והתקנה מושלמת כולל התאמה למידות בשטח ובתוכניות, עיגון ביסודות בטון ליציבות מלאה, כיסוי היסוד בשכבות התשתית (לא יורשה יסוד חשוף), גלון חם, צבע וגימורים הכל בהתאם לתוכניות, לפרטים ולמפורט במפרט המיוחד. התקנת כל מתקני המשחקים תבוצע לפי מפרט החברה המיצרת. מיקום המתקנים בשטח יבוצע לפי התכניות המאושרות גם על ידי יועץ הבטיחות. מתקני משחק יכללו אישור ממכון התקנים גם לאחר התקנתם.				
42.3.010	מתקן נינג'ה ספארי דוגמת גנית פארק מק"ט 5608 (2615608)	יח'	1.00	22,540.00	22,540.00
42.3.015	מתקן נינג'ה עמודים מק"ט (2615604)	יח'	1.00	21,800.00	21,800.00
	להעברה בתת פרק 3.42.3				44,340.00

10/03/2025

דף מס': 005

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 3 בי"ס אופק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
42.3.020	תכנון וביצוע הצללה מסוג מפרשים העשויים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה ומוגן מ U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90%-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים ומחובר לעמודי פלדה בקוטר "8, מגולוונים וצבועים בתנור קומפלט כולל הכנת לתאורה תלויה, והגובה יותאם לגובה המתקנים כמתוכנן, כולל כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות אישור מהנדס קונסטרוקציה.	מ"ר	70.00	224.00	15,680.00
	סה"כ 42.3 מתקני משחק				60,020.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ				85,220.00
	סה"כ בי"ס אופק				85,220.00

מבנה 4 בי"ס חט"ב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
42.0.020	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה דשא סינטטי מק"ט (261160201) למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ"א 2 כוכבים של אחד היצרנים המאושרים של פיפ"א כ FIFA PREFERED PRODUCERS מותאם למגרש שחב"ק, בגובה 45 מ"מ לרבות הכנת שתית, יריעות גיאוטכניות, מילוי חול וגומי, סימון קווים לבנים, בסיס, חצצים בעובי 15+5 ס"מ וכל הנדרש עפ"י מפרט יצרן הדשא. הדשא עמיד בשחיקה פיזית, קרית UV ובשחיקת צבע. כולל אחריות יצרן ל- 8 שנים, הכל בהתם למפרט הטכני	מ"ר	120.00	210.00	25,200.00
	סה"כ 42.0 נטיעה ושתילה				25,200.00
	תת פרק 42.1 מתקני משחק הערה: כל העבודות כוללות אספקה והתקנה מושלמת כולל התאמה למידות בשטח ובתוכניות, עיגון ביסודות בטון ליציבות מלאה, כיסוי היסוד בשכבות התשתית (לא יורשה יסוד חשוף), גלון חם, צבע וגימורים הכל בהתאם לתוכניות, לפרטים ולמפורט במפרט המיוחד. התקנת כל מתקני המשחקים תבוצע לפי מפרט החברה המיצרת. מיקום המתקנים בשטח יבוצע לפי התכניות המאושרות גם על ידי יועץ הבטיחות. מתקני משחק יכללו אישור ממכון התקנים גם לאחר התקנתם.				
	להעברה בתת פרק 4.42.1				

10/03/2025
 דף מס': 006

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות
 מבנה 4 בי"ס חט"ב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
42.1.030	מתקן כושר פונקציונלי זורז מק"ט (2615573)	יח'	1.00	52,000.00	52,000.00
42.1.040	מתקן הליכה באויר כפול מק"ט (26WD-158J)	יח'	1.00	7,900.00	7,900.00
42.1.050	מתקן משיכה +דחיקת חזה מק"ט (WD-154WD155E)	יח'	1.00	10,150.00	10,150.00
	סה"כ 42.1 מתקני משחק			70,050.00	70,050.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ			95,250.00	95,250.00
	סה"כ בי"ס חט"ב			95,250.00	95,250.00

מבנה 5 בי"ס דרכא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 42 ריהוט חוץ				
	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה				
42.0.020	דשא סינטטי מק"ט (261160201) למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ"א 2 כוכבים של אחד היצרנים המאושרים של פיפ"א כ FIFA PREFERED PRODUCERS מותאם למגרש שחב"ק, בגובה 45 מ"מ לרבות הכנת שתית, יריעות גיאוטכניות, מילוי חול וגומי, סימון קווים לבנים, בסיס, חצצים בעובי 15+5 ס"מ וכל הנדרש עפ"י מפרט יצרן הדשא. הדשא עמיד בשחיקה פיזית, קרית UV ובשחיקת צבע. כולל אחריות יצרן ל-8 שנים, הכל בהתם למפרט הטכני	מ"ר	140.00	208.00	29,120.00
	סה"כ 42.0 נטיעה ושתילה			29,120.00	29,120.00
	תת פרק 42.1 מתקני משחק				
	הערה: כל העבודות כוללות אספקה והתקנה מושלמת כולל התאמה למידות בשטח ובתוכניות, עיגון ביסודות בטון ליציבות מלאה, כיסוי היסוד בשכבות התשתית (לא יורשה יסוד חשוף), גלון חם, צבע וגימורים הכל בהתאם לתוכניות, לפרטים ולמפורט במפרט המיוחד. התקנת כל מתקני המשחקים תבוצע לפי מפרט החברה המיצרת. מיקום המתקנים בשטח יבוצע לפי התכניות המאושרות גם על ידי יועץ הבטיחות. מתקני משחק יכללו אישור ממכון התקנים גם לאחר התקנתם.				
	להעברה בתת פרק 5.42.1				

10/03/2025

דף מס': 007

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 5 בי"ס דרכא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
42.1.020	תכנון וביצוע הצללה מסוג מפרשים העשויים מאריג פוליאתילן בדחיסות גבוהה ומוגן מ U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90%-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים ומחובר לעמודי פלדה בקוטר 8", מגולוונים וצבועים בתנור קומפלט כולל הכנת לתאורה תלויה, והגובה יותאם לגובה המתקנים כמתוכנן, כולל כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות אישור מהנדס קונסטרוקציה.	מ"ר	140.00	224.00	31,360.00
42.1.040	מתקן הליכה באויר כפול מק"ט (26WD-158J)	יח'	1.00	7,900.00	7,900.00
42.1.050	מתקן משיכה +דחיקת חזה מק"ט (WD-154WD155E)	יח'	1.00	10,150.00	10,150.00
42.1.060	אספקה והתקנת מתקן כושר חתירה מק"ט 261WD155E	יח'	1.00	6,960.00	6,960.00
42.1.070	אספקה והתקנת מתקן לדחיקת רגליים כפול מק"ט 261WD-154H	יח'	1.00	7,840.00	7,840.00
42.1.080	אספקה והתקנת מתקן כושר משיכת חזה כפול מק"ט 261WD-154D	יח'	1.00	7,880.00	7,880.00
	סה"כ 42.1 מתקני משחק				72,090.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ				101,210.00
	סה"כ בי"ס דרכא				101,210.00

מבנה 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.1 שבילים				
02.1.005	שביל מבטון מזוין על מצע מונח סוג א' ורשת זיון קוטר 8 מ"מ פני המשטח מחוספס (השביל יהיה בהתאם לטיפוגרפיה בשטח לרבות שיפועים עד 8% להנגשה בטוחה) רוחב 130 ס"מ.	מ"ר	35.00	150.00	5,250.00
	סה"כ 02.1 שבילים				5,250.00
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				5,250.00

10/03/2025

דף מס': 008

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.1 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר					
40.1.005	מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98%	מ"ק	25.00	127.00	3,175.00
40.1.070	מילוי מחומר מובא נקי ומדורג החל מ-10 ס"מ ומטה בעל אינדקס פלסטיות מכסימלי 12% ובעל מ.ת.ק. מינימלי 20% ברטיבות של 2% לפחות, לרבות הידוק מבוקר דרגת צפיפות לפי סוג החומר. הכל לפי המפרט הכללי.	מ"ק	40.00	50.00	2,000.00
סה"כ 40.1 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר					5,175.00
תת פרק 40.3 ריצופים					
40.3.128	ריצוף באבן משתלבת דגם ריבוע במידות 20/20 עובי 6 ס"מ גמר שכבה בצבע של אקרשטיין או שו"ע	מ"ר		122.00	
40.3.130	הסדרת חניה לנכים אחת בחלק לרבות צבע ושילוט הכל קומפלט, והעתקת עץ נוי	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
סה"כ 40.3 ריצופים					5,000.00
תת פרק 40.4 אבני שפה					
40.4.005	אבן שפה ת"א 100 במידות 17/100 גובה 25 ס"מ גמר שכבה באפור של איטונג או שו"ע	מטר		60.00	
סה"כ 40.4 אבני שפה					
תת פרק 40.5 אבני גן					
40.5.010	אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד בטון	מטר		63.00	
40.5.140	חגורת בטון סמויה במידות 20/10 ס"מ	מטר		46.00	
סה"כ 40.5 אבני גן					
סה"כ 40 פיתוח האתר					10,175.00
פרק 41 גינון והשקייה					
תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע					
41.1.070	אדמת גן מסוג חמרה כלשהי	מ"ק	25.00	51.00	1,275.00
סה"כ 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע					1,275.00
סה"כ 41 גינון והשקייה					1,275.00

10/03/2025

דף מס': 009

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 42 ריהוט חוץ					
תת פרק 42.1 מתקני משחק					
הערה: כל העבודות כוללות אספקה והתקנה מושלמת כולל התאמה למידות בשטח ובתוכניות, עיגון ביסודות בטון ליציבות מלאה, כיסוי היסוד בשכבות התשתית (לא יורשה יסוד חשוף), גלון חם, צבע וגימורים הכל בהתאם לתוכניות, לפרטים ולמפורט במפרט המיוחד. התקנת כל מתקני המשחקים תבוצע לפי מפרט החברה המיצרת. מיקום המתקנים בשטח יבוצע לפי התכניות המאושרות גם על ידי יועץ הבטיחות. מתקני משחק יכללו אישור ממכון התקנים גם לאחר התקנתם.					
42.1.010	אספקה והתקנת פאוור פרק שעון סולארי מק"ט 2615643.22	יח'	1.00	12,800.00	12,800.00
42.1.020	אספקה והתקנת פאוור סטפר מק"ט 2615843.19	יח'	1.00	20,000.00	20,000.00
42.1.030	אספקה והתקנת פאוור פארק "חבלי טרזן" מק"ט 2615643.11	יח'	1.00	31,200.00	31,200.00
42.1.040	אספקה והתקנת פאוור "קרוסולה" מק"ט 2615643.18	יח'	1.00	30,800.00	30,800.00
42.1.050	אספקה והתקנת פאוור פארק "קורה מתנדנת" מק"ט 2615643.1	יח'	1.00	29,800.00	29,800.00
42.1.060	אספקה והתקנת פאוור פארק "דיות כח" מק"ט 2615643.12	יח'	1.00	32,000.00	32,000.00
42.1.070	אספקה והתקנת דשא סינטטי תקני מק"ט 261160201	מ"ר	175.00	220.00	38,500.00
42.1.080	תוספת כפולות ושדלשות פלציב לדשא מק"ט 280007	מ"ר	175.00	60.00	10,500.00
42.1.090	אספקה והתקנת הצללה מפרש מק"ט 261538	מ"ר	220.00	260.00	57,200.00
42.1.100	ספסל מתכת דגם פריז אורך 180 ס"מ מק"ט 2616016	יח'	1.00	1,872.00	1,872.00
42.1.110	אסקה והנחת אשפתון דגם בריסל 50 ל"י מק"ט 2616040	יח'	1.00	1,152.00	1,152.00
סה"כ 42.1 מתקני משחק					265,824.00
סה"כ 42 ריהוט חוץ					265,824.00

10/03/2025
 דף מס': 010

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות
 מבנה 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 44 עבודות גידור				
	תת פרק 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים				
44.2.025	מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "כנרת" או "נשיא" או "הולנדי" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגלון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור לרבות מאחזי יד	מטר	30.00	500.00	15,000.00
	סה"כ 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים				15,000.00
	סה"כ 44 עבודות גידור				15,000.00
	פרק 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .				
	תת פרק 45.1 הכנות				
45.1.010	חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 90 ס"מ ורוחב 40-60 ס"מ.	מטר		25.00	
	סה"כ 45.1 הכנות				
	תת פרק 45.2 הכנות לתאורת חוץ				
45.2.215	מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 מ"מ מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים.	מטר		24.00	
	סה"כ 45.2 הכנות לתאורת חוץ				
	תת פרק 45.3 שרוולים ומובילים				
45.3.030	צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קובר") קוטר 80 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.	מטר		15.00	
	סה"כ 45.3 שרוולים ומובילים				
	תת פרק 45.4 מוליכים וכבלים				
45.4.125	כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס N2XY(XLPE) מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך 5X10 מ"מ המחיר לא כולל צינור.	מטר		42.00	
	סה"כ 45.4 מוליכים וכבלים				

10/03/2025

דף מס': 011

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 45.9 הכנות לחברת חשמל					
45.9.065	גומחת בטון משולשת לחשמל + בזק + טל"כ דגם F-80X3 "פוקסי צפון" או ש"ע במידות: רוחב 80+80+80 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 220 ס"מ עומק 40 ס"מ, כולל חפירה / חציבה, זיון, ביסוס	יח'		2,600.00	
סה"כ 45.9 הכנות לחברת חשמל					
סה"כ 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .					
פרק 57 עבודות מים וביוב					
תת פרק 57.1 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)					
57.1.010	הכנה למתקן מי שתיה, לרבות הכנה לאספקת מים ע"י ברז גן 1/2" ומחסום תופי 100/50 לרבות הנחת צנרת מים ודלוחין באורך עד 2 מ'	יח'	1.00	467.00	467.00
57.1.035	קו מים מגולבן סקדיוול 40 בקוטר 2" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.00 מ', כולל ספחים.	מטר	40.00	236.00	9,440.00
57.1.055	קו מים מפלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.00 מטר כולל ספחים.	מטר		265.00	
57.1.500	פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת, 4-6 זוויות 90 מעלות, כולל ריתוכים/הברגות וצביעות (ללא אביזרים), בקוטר 3".	יח'	1.00	1,946.00	1,946.00
סה"כ 57.1 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)					
11,853.00					
תת פרק 57.2 מתקנים ואביזרים למים					
57.2.080	שסתום אל חוזר למים בקוטר 3" כולל אוגנים , אוגנים נגדיים ברגים ואטמים דוגמת "א.ר.י." דגם NR-040, "הכוכב" 604 או ש"ע.	יח'		3,277.00	
57.2.165	מגוף כדורי בקוטר 2"	יח'		399.00	
57.2.175	מגוף טריז בקוטר 3" דוגמת "רפאל" TRL/TRS, "הכוכב" או ש"ע.	יח'		1,745.00	
57.2.330	שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר 2" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 2" דוגמת א.ר.י דגם K-010 או ש"ע מאושר	יח'		1,378.00	
להעברה בתת פרק 6.57.2					

10/03/2025

דף מס': 012

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
57.2.385	ברז לכיבוי אש חיצוני בקוטר 3" מחובר בהברגה או ע"י אוגן לרבות מתקן שבירה, זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן 3/4"	קומפ'	1.00	3,122.00	3,122.00
57.2.515	מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר 3"	יח'		2,480.00	
57.2.630	מד מים משולב קוטר 3" X 3/4" עם אוגנים	יח'		7,600.00	
	סה"כ 57.2 מתקנים ואביזרים למים				3,122.00
	סה"כ 57 עבודות מים וביוב				14,975.00
	סה"כ שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה				312,499.00

מבנה 7 שצ"פ 2 דליה צעירה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.1 שבילים				
02.1.005	שביל מבטון מזוין על מצע מונח סוג א' ורשת זיון קוטר 8 מ"מ פני המשטח מחוספס (השביל יהיה בהתאם לטיפוגרפיה בשטח לרבות שיפועים עד 8% להנגשה בטוחה) רוחב 130 ס"מ.	מ"ר	140.00	150.00	21,000.00
	סה"כ 02.1 שבילים				21,000.00
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				21,000.00
	פרק 40 פיתוח האתר				
	תת פרק 40.1 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר				
40.1.005	מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98%	מ"ק	100.00	140.00	14,000.00
40.1.070	מילוי מחומר מובא נקי ומדורג החל מ-10 ס"מ ומטה בעל אינדקס פלסטיות מכסימלי 12% ובעל מ.ת.ק. מינימלי 20% ברטיבות של 2% לפחות, לרבות הידוק מבוקר דרגת צפיפות לפי סוג החומר. הכל לפי המפרט הכללי.	מ"ק	200.00	50.00	10,000.00
	סה"כ 40.1 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר				24,000.00
	תת פרק 40.3 ריצופים				
40.3.128	ריצוף באבן משתלבת דגם ריבוע במידות 20/20 עובי 6 ס"מ גמר שכבה בצבע של אקרשטיין או שו"ע	מ"ר	175.00	130.00	22,750.00
	להעברה בתת פרק 7.40.3				22,750.00

קובץ: דליה תש' מק' בריאות 013/...

בנארית בענן (04.40.0) 04-9884344

10/03/2025

דף מס': 013

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 7 שצ"פ 2 דליה צעירה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				22,750.00
40.3.130	הסדרת 2 חניות לנכים אחת בחלק תחתון ואחת בחלק עליון לרבות צבע ושילוט הכל קומפלט.	קומפ'	3.00	3,000.00	9,000.00
	סה"כ 40.3 ריצופים				31,750.00
	תת פרק 40.4 אבני שפה				
40.4.005	אבן שפה ת"א 100 במידות 17/100 גובה 25 ס"מ גמר שכבה באפור של איטונג או שו"ע	מטר	55.00	90.00	4,950.00
	סה"כ 40.4 אבני שפה				4,950.00
	תת פרק 40.5 אבני גן				
40.5.010	אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד בטון	מטר	50.00	75.00	3,750.00
40.5.140	חגורת בטון סמויה במידות 20/10 ס"מ	מטר	100.00	50.00	5,000.00
	סה"כ 40.5 אבני גן				8,750.00
	סה"כ 40 פיתוח האתר				69,450.00
	פרק 41 גינון והשקייה				
	תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע				
41.1.070	אדמת גן מסוג חמרה כלשהי	מ"ק	50.00	55.00	2,750.00
	סה"כ 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע				2,750.00
	סה"כ 41 גינון והשקייה				2,750.00
	פרק 42 ריהוט חוץ				
	תת פרק 42.1 מתקני משחק				
42.1.010	הערה: כל העבודות כוללות אספקה והתקנה מושלמת כולל התאמה למידות בשטח ובתוכניות, עיגון ביסודות בטון ליציבות מלאה, כיסוי היסוד בשכבות התשתית (לא יורשה יסוד חשוף), גלון חם, צבע וגימורים הכל בהתאם לתוכניות, לפרטים ולמפורט במפרט המיוחד. התקנת כל מתקני המשחקים תבוצע לפי מפרט החברה המיצרת. מיקום המתקנים בשטח יבוצע לפי התכניות המאושרות גם על ידי יועץ הבטיחות. מתקני משחק יכללו אישור ממכון התקנים גם לאחר התקנתם.	יח'	1.00	76,000.00	76,000.00
	אספקה והתקנת מתקן מטאליק 2000 "גלובוס" מק"ט 280007				
	להעברה בתת פרק 7.42.1				76,000.00

10/03/2025

דף מס': 014

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 7 שצ"פ 2 דליה צעירה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				76,000.00
42.1.020	אספקה והתקנת עלה ורד קפיצית זוגית זברה(4.5X2.2) מק"ט 2615181	יח'	1.00	8,000.00	8,000.00
42.1.030	אספקה והתקנת מתקן לפעוטות "אואזיס" מק"ט 2615309	יח'	1.00	28,000.00	28,000.00
42.1.040	אספקה והתקנת מתקן טרקטור מק"ט 280007	יח'	1.00	36,000.00	36,000.00
42.1.050	אספקה והתקנת הג'רפה הצוהלת מק"ט 2615401	יח'	1.00	8,200.00	8,200.00
42.1.060	אספקה והנחת דשא סינטטי תקני לפי מק"ט 261160201	מ"ר	86.00	220.00	18,920.00
42.1.070	שומשית כולל פיזור לפי מק"ט 280007	יח'	2.00	5,500.00	11,000.00
42.1.080	ספסל מתכת דגם פריז אורך 180 ס"מ (מק"ט 2618016	יח'	2.00	1,900.00	3,800.00
42.1.090	אשפתון דגם בריסל 50 לי'	יח'	2.00	1,200.00	2,400.00
	סה"כ 42.1 מתקני משחק				192,320.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ				192,320.00
	פרק 44 עבודות גידור				
	תת פרק 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים				
44.2.025	מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "כנרת" או "נשיא" או "הולנדי" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגלון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור לרבות מאחזי יד	מטר	80.00	550.00	44,000.00
	סה"כ 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים				44,000.00
	סה"כ 44 עבודות גידור				44,000.00
	פרק 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .				
	תת פרק 45.1 הכנות				
45.1.010	חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 90 ס"מ ורוחב 40-60 ס"מ.	מטר	60.00	25.00	1,500.00
	סה"כ 45.1 הכנות				1,500.00

10/03/2025

דף מס': 015

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 7 שצ"פ 2 דליה צעירה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 45.2 הכנות לתאורת חוץ					
45.2.215	מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 מ"מ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים.	מטר	60.00	24.00	1,440.00
סה"כ 45.2 הכנות לתאורת חוץ					1,440.00
תת פרק 45.3 שרוולים ומובילים					
45.3.030	צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קובר") קוטר 80 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.	מטר	130.00	15.00	1,950.00
סה"כ 45.3 שרוולים ומובילים					1,950.00
תת פרק 45.4 מוליכים וכבלים					
45.4.125	כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס N2XY(XLPE) מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך 5X10 מ"מ המחיר לא כולל צינור.	מטר	130.00	45.00	5,850.00
סה"כ 45.4 מוליכים וכבלים					5,850.00
תת פרק 45.8 גופי תאורה					
45.8.001	הקצב לעמודי חשמל וגופי תאורה 6 עמודים גובה 6 מ'.	קומפ'	1.00	39,500.00	39,500.00
סה"כ 45.8 גופי תאורה					39,500.00
תת פרק 45.9 הכנות לחברת חשמל					
45.9.065	גומחת בטון משולשת לחשמל + בזק + טל"כ דגם F-80X3 "פוקסי צפון" או ש"ע במידות: רוחב 80+80+80 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 220 ס"מ עומק 40 ס"מ, כולל חפירה / חציבה, זיון, ביסוס	יח'	1.00	2,600.00	2,600.00
סה"כ 45.9 הכנות לחברת חשמל					2,600.00
סה"כ 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .					52,840.00
פרק 57 עבודות מים וביוב					
תת פרק 57.1 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)					
57.1.010	הכנה למתקן מי שתיה, לרבות הכנה לאספקת מים ע"י ברז גן 1/2" ומחסום תופי 100/50 לרבות הנחת צנרת מים ודלוחין באורך עד 2 מ'	יח'	2.00	467.00	934.00
להעברה בתת פרק 7.57.1					934.00

10/03/2025

דף מס': 016

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

מבנה 7 שצ"פ 2 דליה צעירה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				934.00
57.1.035	קו מים מגולבן סקדיוול 40 בקוטר 2" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.00 מ', כולל ספחים.	מטר	60.00	245.00	14,700.00
57.1.055	קו מים מפלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.00 מטר כולל ספחים.	מטר		265.00	
57.1.500	פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת, 4-6 זוויות 90 מעלות, כולל ריתוכים/הברגות וצביעות (ללא אביזרים), בקוטר 3".	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
	סה"כ 57.1 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)				18,634.00
	תת פרק 57.2 מתקנים ואביזרים למים				
57.2.080	שסתום אל חוזר למים בקוטר 3" כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים דוגמת "א.ר.י." דגם NR-040 , "הכוכב" 604 או ש"ע.	יח'		3,277.00	
57.2.165	מגוף כדורי בקוטר 2"	יח'		399.00	
57.2.175	מגוף טריז בקוטר 3" דוגמת "רפאל" TRL/TRS , "הכוכב" או ש"ע.	יח'		1,745.00	
57.2.330	שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר 2" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 2" דוגמת א.ר.י דגם K-010 או ש"ע מאושר	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
57.2.385	ברז לכיבוי אש חיצוני בקוטר 3" מחובר בהברגה או ע"י אוגן לרבות מתקן שבירה, זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן 3/4"	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
57.2.515	מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר 3"	יח'		2,480.00	
57.2.630	מד מים משולב קוטר 3" X 3/4" עם אוגנים	יח'		7,600.00	
	סה"כ 57.2 מתקנים ואביזרים למים				5,000.00
	תת פרק 57.3 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים)				
57.3.005	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 110 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מטר		119.00	
57.3.050	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מטר		163.00	
	סה"כ 57.3 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים)				

10/03/2025
 דף מס': 017

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות
 מבנה 7 שצ"פ 2 דליה צעירה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.4 מתקני ביוב					
57.4.015	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר.	יח'		1,933.00	
57.4.030	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר.	יח'		2,118.00	
57.4.145	תוספת למחיר שוחה בקוטר 80 ס"מ עבור חולית בסיס משולבת פוליאתילן + בטון, עם כניסות ויציאות בכל קוטר	יח'		463.00	
57.4.150	תוספת למחיר שוחה בקוטר 100 ס"מ עבור חולית בסיס משולבת פוליאתילן + בטון, עם כניסות ויציאות בכל קוטר.	יח'		555.00	
סה"כ 57.4 מתקני ביוב					
					23,634.00
סה"כ 57 עבודות מים וביוב					
					405,994.00
סה"כ שצ"פ 2 דליה צעירה					

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות (ריכוז)

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

10/03/2025

דף מס': 018

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 1 בית ספר אלמסאר - יסודי א'
			פרק 42 ריהוט חוץ
		25,200.00	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה
		122,880.00	תת פרק 42.1 מתקני משחק
	148,080.00		סה"כ 42 ריהוט חוץ
148,080.00			סה"כ 1 בית ספר אלמסאר - יסודי א'
			מבנה 2 בי"ס אלעין - חדשני
			פרק 40 עבודות פיתוח
		30,000.00	תת פרק 40.1 פיתוח
	30,000.00		סה"כ 40 עבודות פיתוח
			פרק 42 ריהוט חוץ
		25,200.00	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה
		122,880.00	תת פרק 42.2 מתקני משחק
	148,080.00		סה"כ 42 ריהוט חוץ
			פרק 44 גידור
		27,000.00	תת פרק 44.1 גידור
	27,000.00		סה"כ 44 גידור
205,080.00			סה"כ 2 בי"ס אלעין - חדשני
			מבנה 3 בי"ס אופק
			פרק 42 ריהוט חוץ
		25,200.00	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה
		60,020.00	תת פרק 42.3 מתקני משחק
	85,220.00		סה"כ 42 ריהוט חוץ
85,220.00			סה"כ 3 בי"ס אופק

10/03/2025

דף מס': 019

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 4 בי"ס חט"ב
			פרק 42 ריהוט חוץ
		25,200.00	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה
		70,050.00	תת פרק 42.1 מתקני משחק
	95,250.00		סה"כ 42 ריהוט חוץ
95,250.00			סה"כ 4 בי"ס חט"ב
			מבנה 5 בי"ס דרכא
			פרק 42 ריהוט חוץ
		29,120.00	תת פרק 42.0 נטיעה ושתילה
		72,090.00	תת פרק 42.1 מתקני משחק
	101,210.00		סה"כ 42 ריהוט חוץ
101,210.00			סה"כ 5 בי"ס דרכא
			מבנה 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה
			פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
		5,250.00	תת פרק 02.1 שבילים
	5,250.00		סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
			פרק 40 פיתוח האתר
		5,175.00	תת פרק 40.1 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר
		5,000.00	תת פרק 40.3 ריצופים
			תת פרק 40.4 אבני שפה
			תת פרק 40.5 אבני גן
	10,175.00		סה"כ 40 פיתוח האתר
			פרק 41 גיבון והשקייה
		1,275.00	תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע
	1,275.00		סה"כ 41 גיבון והשקייה

10/03/2025

דף מס': 020

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	265,824.00	265,824.00	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.1 מתקני משחק סה"כ 42 ריהוט חוץ
	15,000.00	15,000.00	פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים סה"כ 44 עבודות גידור
			פרק 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . תת פרק 45.1 הכנות תת פרק 45.2 הכנות לתאורת חוץ תת פרק 45.3 שרזולים ומובילים תת פרק 45.4 מוליכים וכבלים תת פרק 45.9 הכנות לחברת חשמל סה"כ 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .
	14,975.00	11,853.00 3,122.00	פרק 57 עבודות מים וביוב תת פרק 57.1 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.2 מתקנים ואביזרים למים סה"כ 57 עבודות מים וביוב
312,499.00			סה"כ 6 שצ"פ 1 דליה צעירה נינג'ה
	21,000.00	21,000.00	מבנה 7 שצ"פ 2 דליה צעירה פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.1 שבילים סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
		24,000.00 31,750.00 4,950.00	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.1 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר תת פרק 40.3 ריצופים תת פרק 40.4 אבני שפה

10/03/2025

דף מס': 021

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	69,450.00	8,750.00	תת פרק 40.5 אבני גן סה"כ 40 פיתוח האתר
	2,750.00	2,750.00	פרק 41 גינן והשקייה תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע סה"כ 41 גינן והשקייה
	192,320.00	192,320.00	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.1 מתקני משחק סה"כ 42 ריהוט חוץ
	44,000.00	44,000.00	פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.2 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים סה"כ 44 עבודות גידור
	52,840.00	1,500.00 1,440.00 1,950.00 5,850.00 39,500.00 2,600.00	פרק 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . תת פרק 45.1 הכנות תת פרק 45.2 הכנות לתאורת חוץ תת פרק 45.3 שרולים ומובילים תת פרק 45.4 מוליכים וכבלים תת פרק 45.8 גופי תאורה תת פרק 45.9 הכנות לחברת חשמל סה"כ 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .
	23,634.00	18,634.00 5,000.00	פרק 57 עבודות מים וביוב תת פרק 57.1 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.2 מתקנים ואביזרים למים תת פרק 57.3 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.4 מתקני ביוב סה"כ 57 עבודות מים וביוב
405,994.00			סה"כ 7 שצ"פ 2 דליה צעירה

10/03/2025

דף מס': 022

דלית אל כרמל - תשתיות מקדמת בריאות

סך הכל	
1,353,333.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ