

תאריך: 15/05/2025

כתב כמויות - אומדן עבודות תשתיות ברחבי הישוב מאי 25

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

כתב כמויות - אומדן עבודות תשתיות ברחבי הישוב מאי 25
 דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 01 שיקום כביש גישה למרכז תרבות סוקראט.

15/05/2025
 דף מס': 002

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.065	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	מ"ר	250.00	7.95	1,987.50
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	10.00	453.79	4,537.90
					6,525.40
סה"כ 51.1 פרק 51.1					
תת פרק 51.2 פרק 51.2					
51.2.060	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	250.00	28.96	7,240.00
51.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.	מ"ר	250.00	3.06	765.00
					8,005.00
סה"כ 51.2 פרק 51.2					
תת פרק 51.3 פרק 51.3					
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפיד אשטו.	מ"ק	25.00	138.58	3,464.50
					3,464.50
סה"כ 51.3 פרק 51.3					
סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
17,994.90					
פרק 52 פרק 52 סלילה					
תת פרק 52.1 פרק 52.1					
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	4,000.00	42.00	168,000.00
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	63.87	180.00	11,496.60
					179,496.60
סה"כ 52.1 פרק 52.1					
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	4,000.00	2.20	8,800.00
					8,800.00
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	4,000.00	9.00	36,000.00
					36,000.00
להעברה בתת פרק 01.52.3					

15/05/2025

דף מס': 003

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 01 שיקום כביש גישה למרכז תרבות סוקראט.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				36,000.00
52.3.055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	50.00	18.00	900.00
	סה"כ 52.3 פרק 52.3				36,900.00
	סה"כ 52 פרק 52 סלילה				225,196.60
	סה"כ שיקום כביש גישה למרכז תרבות סוקראט.				243,191.50

מבנה 02 שיקום קטעי כביש ראשי 672

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 פרק 40 קירות ורצפים				
	תת פרק 40.1 פרק 40.1				
40.1.190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	150.00	122.00	18,300.00
40.1.640	אבן שפה עליה באורך 1 מ' במידות 30/100/15, 25/100/17 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	220.00	110.00	24,200.00
	סה"כ 40.1 פרק 40.1				42,500.00
	סה"כ 40 פרק 40 קירות ורצפים				42,500.00
	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.1 פרק 51.1				
51.1.034	פירוק וסילוק אבן עליה למקום מאושר	יח'	106.00	20.00	2,120.00
51.1.080	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פיניו וסילוק.	מטר	70.00	14.00	980.00
51.1.100	פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פיניו וסילוק.	יח'	6.00		
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	9.00	460.00	4,140.00
	סה"כ 51.1 פרק 51.1				7,240.00
	סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				7,240.00
	פרק 52 פרק 52 סלילה				
	תת פרק 52.1 פרק 52.1				
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	2,200.00	42.00	92,400.00
	סה"כ 52.1 פרק 52.1				92,400.00

15/05/2025
 דף מס': 004

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 02 שיקום קטעי כביש ראשי 672

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	2,200.00	2.20	4,840.00
					4,840.00
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פיני וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	2,200.00	9.00	19,800.00
52.3.055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	20.00	18.00	360.00
					20,160.00
סה"כ 52.3 פרק 52.3					
					117,400.00
סה"כ 52 פרק 52 סלילה					
					167,140.00

מבנה 03 שיקום כביש אלסקר.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 פרק 2 עבודות בניה					
תת פרק 02.1 פרק 2.1					
02.1.020	קירות תומכים - כובד מבטון ב-20, בגובה עד 4.0 מ', מורכבים מאבן בעיבוד טלטיש בנדבכים כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, קשירת האבנים ורשת קשירה, כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.	מ"ק	270.00	780.00	210,600.00
02.1.021	תוספת דו פנים בניה בצידו השני של הקיר באבן לקט	מ"ר	30.00	110.00	3,300.00
					213,900.00
סה"כ 02.1 פרק 2.1					
					213,900.00
סה"כ 02					
פרק 44 פרק 44 עבודות מסגרות					
תת פרק 44.1 פרק 44.1					
44.1.010	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 120 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.	מטר	45.00	391.89	17,635.05
					17,635.05
סה"כ 44.1 פרק 44.1					
					17,635.05
סה"כ 44 פרק 44 עבודות מסגרות					

15/05/2025

דף מס': 005

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 03 שיקום כביש אלסקר.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.065	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פיני וסילוק.	מ"ר	100.00	7.95	795.00
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	4.00	453.79	1,815.16
סה"כ 51.1 פרק 51.1 2,610.16					
תת פרק 51.2 פרק 51.2					
51.2.060	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	200.00	28.96	5,792.00
51.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.	מ"ר	200.00	3.06	612.00
סה"כ 51.2 פרק 51.2 6,404.00					
תת פרק 51.3 פרק 51.3					
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	36.90	138.58	5,113.60
סה"כ 51.3 פרק 51.3 5,113.60					
תת פרק 51.9 פרק 51.9					
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	2.00	197.87	395.74
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	2.00	153.91	307.82
סה"כ 51.9 פרק 51.9 703.56					
סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח 14,831.32					
פרק 52 פרק 52 סלילה					
תת פרק 52.1 פרק 52.1					
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	500.00	41.34	20,670.00
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	20.00	171.52	3,430.40
סה"כ 52.1 פרק 52.1 24,100.40					

15/05/2025
 דף מס': 006

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 03 שיקום כביש אלסקר.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	500.00	1.81	905.00
					905.00
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 1-5 ס"מ לרבות טאטוא, פיני וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	500.00	9.00	4,500.00
52.3.035	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שידרש.	מטר	30.00	45.00	1,350.00
					5,850.00
סה"כ 52.3 פרק 52.3					
					30,855.40
סה"כ 52 פרק 52 סלילה					
					277,221.77
סה"כ שיקום כביש אלסקר.					

מבנה 04 הקמת מערכת ניקוז רח' אל ג'עסאס

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	5.00	453.79	2,268.95
					2,268.95
סה"כ 51.1 פרק 51.1					
					2,268.95
סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
פרק 57 קווי ניקוז					
תת פרק 57.1 קווי ניקוז					
57.1.010	אספקה והנחת צינורות ואביזרים לצנרת תיעול כולל כל עבודות העפר כגון חפירה, אספקת חול ריפוד ועטיפת חול, כיסוי התעלה עד לתשתית המבנה החדש והחזרת המצב לקדמותו, כולל סילוק חומר חפור עודף למקום מאושר ובחתימת המפקח, הכל עפ"י הצורך וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 57.	מטר	120.87	470.00	56,808.90
					56,808.90
להעברה בתת פרק 04.57.1					

15/05/2025

דף מס': 007

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 04 הקמת מערכת ניקוז רח' אל ג'עסאס

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				56,808.90
57.1.040	שוחה מרובעת מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D-400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האיבזרים, עבודות חפירה ומילוי חוזר, לרבות קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או ש"ע, אטימה בין החוליות מסוג איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ'.	יח'	1.00	6,175.00	6,175.00
57.1.050	שוחה מרובעת מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D-400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האיבזרים, עבודות חפירה ומילוי חוזר, לרבות קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או ש"ע, אטימה בין החוליות מסוג איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	יח'	2.00	7,315.00	14,630.00
57.1.082	תא קליטה ראשי במידות 78/48 ס"מ ובעומק עד 2.00 מטר, ללא אבן שפה, מס רשתות 1 ומסגרת ממין C250 25 טון.	יח'	10.00	2,700.00	27,000.00
57.1.090	פתיחה (ניסור) ותיקון כביש אספלט לצורך הנחת צנרת ניקוז, ברוב ממוצע של 2.5 מ'. המחיר כולל החזרת המצב לקדמותו, יישור והידוק מבוקר של שתית לגובה +20 ס"מ, ציפוי יסוד וציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית, מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, וביצוע שכבה מקשרת ושכבה נושאת לרבות פיזור והידוק.	מטר	125.00	285.00	35,625.00
57.1.160	חיבור קו ניקוז חדש לקו חדש לקו ניקוז קיים בכביש הראשי.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
	סה"כ 57.1 קווי ניקוז				142,738.90
	סה"כ 57 קווי ניקוז הנחה %				139,884.12
	סה"כ 57 (לאחר הנחה)				142,153.07
	סה"כ הקמת מערכת ניקוז רח' אל ג'עסאס				

15/05/2025
 דף מס': 008

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 05 שיקום כביש עין אלשמאליה .

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	30.00	453.79	13,613.70
סה"כ 51.1 פרק 51.1					
13,613.70					
סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
13,613.70					
פרק 52 פרק 52 סלילה					
תת פרק 52.1 פרק 52.1					
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	2,243.14	42.00	94,211.88
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	50.00	171.52	8,576.00
סה"כ 52.1 פרק 52.1					
102,787.88					
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	2,243.14	2.00	4,486.28
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
4,486.28					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פיני וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	2,243.14	9.00	20,188.26
52.3.055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	25.00	17.03	425.75
סה"כ 52.3 פרק 52.3					
20,614.01					
סה"כ 52 פרק 52 סלילה					
127,888.17					
סה"כ שיקום כביש עין אלשמאליה .					
141,501.87					

מבנה 06 הסדרי תנועה בכביש הראשי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פיתוח הסדרי תנועה					
תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
51.1.001	פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט / בטון בעובי עד 10 ס"מ לרבות משתלבות	מ"ר	1,000.00	14.00	14,000.00
51.1.020	קירצוף עד 6 ס"מ וסילוק החומר לפי דרישת המזמין לרבות טיטואי .	מ"ר	500.00	13.00	6,500.00
להעברה בתת פרק 06.51.1					
20,500.00					

15/05/2025
 דף מס': 009

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 06 הסדרי תנועה בכביש הראשי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
51.1.030	התאמת גובה תאי ניקוז עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	20.00	450.00	9,000.00
51.1.040	פירוק אבני שפה מכל סוג וסילוק למקום מאושר	מטר	700.00	12.00	8,400.00
					37,900.00
סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
תת פרק 51.2 עבודות עפר					
51.2.002	צורת דרך מילוי או חפירה עד +/- 50 ס"מ לצורך הסדרת הכביש, לרבות הידוק.	מ"ר	1,000.00	15.00	15,000.00
51.2.019	הידוק שטחים מבוקר	מ"ר	1,000.00	3.50	3,500.00
51.2.035	מילוי מובא מבחוץ מחומר ממוחזר נברר, נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט הכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר	מ"ק	100.00	55.00	5,500.00
					24,000.00
סה"כ 51.2 עבודות עפר					
תת פרק 51.3 מצעים					
51.3.002	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות, בעובי אחיד ומשתנה	מ"ק	350.00	140.00	49,000.00
					49,000.00
סה"כ 51.3 מצעים					
תת פרק 51.4 עבודות אספלט אבני משתלבת ושפה					
51.4.012	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	מ"ר	800.00	3.00	2,400.00
51.4.017	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט 3/4" לרבות פינשר וכל הציוד הנדרש לביצוע מושלם.	מ"ר	800.00	58.00	46,400.00
51.4.019	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 6 ס"מ, גודל אגרגט 3/4"	מ"ר	100.00	59.00	5,900.00
51.4.029	אספקה והנחת אבני שפה חיפאית לרבות גב בטון	מטר	700.00	70.00	49,000.00
51.4.039	אספקה והנחת משתלבות 20/10/6 במדרכות עובי 6 ס"מ תוצרת אקרשטין או שו"ע, מצע נמדד בנפרד	מ"ר	700.00	95.00	66,500.00
					170,200.00
סה"כ 51.4 עבודות אספלט אבני משתלבת ושפה					

15/05/2025

דף מס': 010

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 06 הסדרי תנועה בכביש הראשי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.8 עבודות מתכת					
51.8.002	מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קריית אונז א'/'ב' " או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מטר	50.00	500.00	25,000.00
					25,000.00
סה"כ 51.8 עבודות מתכת					
תת פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
51.9.001	עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוני לרבות חפירה ויציקת יסוד לעמוד עם עיגון לפי מידות הבור נעות בין 70/7070 ס"מ לבין 100/100/70 ס"מ.	יח'	90.00	500.00	45,000.00
51.9.007	תמרור א-43 (מס' 915 בלוח התמרורים החדש), עם כיתוב לפי דרישה במידות שונות לרבות מסגרת (עמודים נמדדים בנפרד), ברמת מחזיר אור דרגה 2 לרבות יציקת יסוד לעמודי תמיכה לרבות חפירה ויציקה היסוד נע בין 70/70/70 ס"מ לבין 100/100/70 ס"מ	יח'	25.00	800.00	20,000.00
51.9.010	תמרור כדוגמת ו-6, ו-9, ו-10 (מס' 112, 118, 108 בהתאמה בלוח התמרורים החדש), במידות עד 0.8X0.2 מ' מורכב על עמוד בקוטר 2", ברמת מחזיר אור דרגה 3 לרבות חפירה ויציקת יסוד הנע בין 70/7070 ס"מ לבין 100/100/70 ס"מ.	יח'	35.00	600.00	21,000.00
51.9.014	שלט שם הרחוב עירוני במידות 80X40 ס"מ דו צדדי מפח עשוי מחומר מחזיר אור רב עוצמה כולל הכיתוב, לרבות מסגרת עשויה מצינור בקוטר 1/2" מגולוון וצבוע בתנור בגוון תואם לגוון העמוד לרבות חפירה ויציקת עמודי תמיכה עם עיגון בין 70/7070 ס"מ לבין 100/100/70 ס"מ	יח'	30.00	550.00	16,500.00
51.9.035	צביעת אבני שפה כחול לבן.	מטר	1,000.00	20.00	20,000.00
51.9.045	צביעת חניות הפרדה בפס לבן	מטר	1,000.00	15.00	15,000.00
51.9.055	צביעת חניות נכים.	קומפ'	10.00	650.00	6,500.00
					144,000.00
סה"כ 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
					450,100.00
סה"כ 51 פיתוח הסדרי תנועה					
					450,100.00
סה"כ הסדרי תנועה בכביש הראשי					

15/05/2025

דף מס': 011

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 07 שיקום קטע אלבסאתין ורחוב 7152 רמזי זידאן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.1 פרק 51.1				
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	8.00	453.79	3,630.32
	סה"כ 51.1 פרק 51.1				3,630.32
	סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				3,630.32
	פרק 52 פרק 52 סלילה				
	תת פרק 52.1 פרק 52.1				
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דזלמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	1,281.50	42.00	53,823.00
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	47.00	172.00	8,084.00
	סה"כ 52.1 פרק 52.1				61,907.00
	תת פרק 52.2 פרק 52.2				
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,281.50	1.90	2,434.85
	סה"כ 52.2 פרק 52.2				2,434.85
	תת פרק 52.3 פרק 52.3				
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פיני וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	1,281.50	9.00	11,533.50
	סה"כ 52.3 פרק 52.3				11,533.50
	סה"כ 52 פרק 52 סלילה				75,875.35
	סה"כ שיקום קטע אלבסאתין ורחוב 7152 רמזי זידאן				79,505.67

מבנה 08 שיקום כביש מוחמד עלי (משפ' מחיי אלדין).

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.1 פרק 51.1				
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	10.00	453.79	4,537.90
	סה"כ 51.1 פרק 51.1				4,537.90
	סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				4,537.90

15/05/2025
 דף מס': 012

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 08 שיקום כביש מוחמד עלי (משפ' מחיי אלדין).

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 52 פרק 52 סלילה					
תת פרק 52.1 פרק 52.1					
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	1,714.38	42.00	72,003.96
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	20.00	171.52	3,430.40
					75,434.36
סה"כ 52.1 פרק 52.1					
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,714.38	2.00	3,428.76
					3,428.76
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק, המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	1,714.38	9.00	15,429.42
52.3.055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	20.00	17.03	340.60
					15,770.02
סה"כ 52.3 פרק 52.3					
					94,633.14
סה"כ 52 פרק 52 סלילה					
					99,171.04
סה"כ שיקום כביש מוחמד עלי (משפ' מחיי אלדין).					

מבנה 09 כביש אלמתן / אלסומאק פרח עווד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	16.00	453.79	7,260.64
					7,260.64
סה"כ 51.1 פרק 51.1					
					7,260.64
סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
פרק 52 פרק 52 סלילה					
תת פרק 52.1 פרק 52.1					
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	1,928.48	42.00	80,996.16
					80,996.16
סה"כ 52.1 פרק 52.1					

15/05/2025
 דף מס': 013

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 09 כביש אלמתן / אלסומאק פרח עודד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,928.48	2.00	3,856.96
					3,856.96
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פיני וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	1,928.48	9.00	17,356.32
52.3.035	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	50.00	45.00	2,250.00
					19,606.32
סה"כ 52.3 פרק 52.3					
					104,459.44
סה"כ 52 פרק 52 סלילה					
					111,720.08
סה"כ כביש אלמתן / אלסומאק פרח עודד					

מבנה 10 רחוב דהרת אלביר +חלת עלי קטע ראסם נאטור עד תמיר חדיד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	30.00	453.79	13,613.70
					13,613.70
סה"כ 51.1 פרק 51.1					
תת פרק 51.2 פרק 51.2					
51.2.060	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	100.00	28.96	2,896.00
51.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוב.	מ"ר	100.00	3.06	306.00
					3,202.00
סה"כ 51.2 פרק 51.2					
תת פרק 51.3 פרק 51.3					
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	50.00	138.58	6,929.00
					6,929.00
סה"כ 51.3 פרק 51.3					
					23,744.70
סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					

15/05/2025

דף מס': 014

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 10 רחוב דהרת אלביר +חלת עלי קטע ראסם נאטור עד תמיר חדיד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 52 פרק 52 סלילה					
תת פרק 52.1 פרק 52.1					
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	4,743.14	41.34	196,081.41
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	60.00	171.52	10,291.20
					206,372.61
סה"כ 52.1 פרק 52.1					
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	4,743.14	1.90	9,011.97
					9,011.97
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק, המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	4,743.14	9.00	42,688.26
52.3.035	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	50.00	45.00	2,250.00
					44,938.26
סה"כ 52.3 פרק 52.3					
					260,322.84
סה"כ 52 פרק 52 סלילה					
					284,067.54

מבנה 11 שיקום כביש ואדי עיסא.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.1 פרק 51.1					
51.1.071	פירוק וסילוק פסי האטה מאספלט או מאבנים משתלבות	מ"ר	50.00	26.00	1,300.00
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	21.00	453.79	9,529.59
					10,829.59
סה"כ 51.1 פרק 51.1					
תת פרק 51.3 פרק 51.3					
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	100.00	138.58	13,858.00
					13,858.00
סה"כ 51.3 פרק 51.3					

15/05/2025

דף מס': 015

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 11 שיקום כביש ואדי עיסא.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.9 פרק 51.9					
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	3.00	197.87	593.61
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	3.00	153.91	461.73
					1,055.34
סה"כ 51.9 פרק 51.9					
					25,742.93
סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח					
פרק 52 פרק 52 סלילה					
תת פרק 52.1 פרק 52.1					
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	6,000.00	42.00	252,000.00
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	75.00	171.52	12,864.00
					264,864.00
סה"כ 52.1 פרק 52.1					
תת פרק 52.2 פרק 52.2					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	6,000.00	2.00	12,000.00
					12,000.00
סה"כ 52.2 פרק 52.2					
תת פרק 52.3 פרק 52.3					
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פיני וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	6,000.00	9.00	54,000.00
52.3.055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	45.00	20.00	900.00
					54,900.00
סה"כ 52.3 פרק 52.3					
					331,764.00
סה"כ 52 פרק 52 סלילה					
					357,506.93
סה"כ שיקום כביש ואדי עיסא.					

מבנה 12 שיקום רחוב אלאדאב (משפ' פחמאוי)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 פרק 2 עבודות בניה					
תת פרק 02.1 פרק 2.1					
02.1.020	קירות תומכים - כובד מבטון ב-20, בגובה עד 4.0 מ', מורכבים מאבן בעיבוד טלטיש בנדבכים כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, קשירת האבנים				
להעברה בתת פרק 12.02.1					

15/05/2025

דף מס': 016

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 12 שיקום רחוב אלאדאב (משפ' פחמאוי)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	ורשת קשירה, כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.	מ"ק	191.27	780.00	149,190.60
02.1.021	תוספת דו פנים בניה בצידו השני של הקיר באבן לקט	מ"ר	30.00	110.00	3,300.00
	סה"כ 02.1 פרק 2.1				152,490.60
	סה"כ 02				152,490.60
	פרק 44 פרק 44 עבודות מסגרות				
	תת פרק 44.1 פרק 44.1				
44.1.010	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 120 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.	מטר	50.00	391.89	19,594.50
	סה"כ 44.1 פרק 44.1				19,594.50
	סה"כ 44 פרק 44 עבודות מסגרות				19,594.50
	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.1 פרק 51.1				
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	15.00	453.79	6,806.85
51.1.460	פירוק והריסת קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פיני וסילוק	מ"ק	100.00	128.50	12,850.00
	סה"כ 51.1 פרק 51.1				19,656.85
	תת פרק 51.3 פרק 51.3				
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטון.	מ"ק	60.00	138.58	8,314.80
	סה"כ 51.3 פרק 51.3				8,314.80
	תת פרק 51.9 פרק 51.9				
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	3.00	197.87	593.61
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	3.00	153.91	461.73
	סה"כ 51.9 פרק 51.9				1,055.34
	סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				29,026.99

15/05/2025
 דף מס': 017

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב
 מבנה 12 שיקום רחוב אלדאב (משפ' פחמאוי)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 52 פרק 52 סלילה				
	תת פרק 52.1 פרק 52.1				
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	1,200.00	42.00	50,400.00
	סה"כ 52.1 פרק 52.1				50,400.00
	תת פרק 52.2 פרק 52.2				
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,200.00	2.00	2,400.00
	סה"כ 52.2 פרק 52.2				2,400.00
	תת פרק 52.3 פרק 52.3				
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	1,200.00	9.00	10,800.00
52.3.055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שידרש.	מטר	30.00	18.00	540.00
	סה"כ 52.3 פרק 52.3				11,340.00
	סה"כ 52 פרק 52 סלילה				64,140.00
	סה"כ שיקום רחוב אלדאב (משפ' פחמאוי)				265,252.09

מבנה 13 ניקוז עאמר חלבי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 57 קווי ניקוז				
	תת פרק 57.1 קווי ניקוז				
57.1.010	אספקה והנחת צינורות ואביזרים לצנרת תיעול כולל כל עבודות העפר כגון חפירה, אספקת חול ריפוד ועטיפת חול, כיסוי התעלה עד לתשתית המבנה החדש והחזרת המצב לקדמותו, כולל סילוק חומר חפור עודף למקום מאושר ובחתימת המפקח, הכל עפ"י הצורך וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 57.	מטר	60.00	470.00	28,200.00
	אספקה, הובלה והנחה של צינור תיעול מבטון "קלאס 4" לפי ת"י 27 לצינורות בטון בקוטר 60 ס"מ, דגם "מגנוקריט-F" או ש"ע עם אטם מובנה ב"נקבה", מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מטר.				
	להעברה בתת פרק 57.1 פרק 13.57				28,200.00

15/05/2025

דף מס': 018

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

מבנה 13 ניקוז עאמר חלבי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				28,200.00
57.1.040	שוחה מרובעת מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D-400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האיבזרים, עבודות חפירה ומילוי חוזר, לרבות קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או ש"ע, אטימה בין החוליות מסוג איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ'.	יח'	2.00	6,175.00	12,350.00
57.1.080	תא קליטה ראשי במידות 78/48 ס"מ ובעומק עד 2.00 מטר, לרבות אבן שפה מיצקת, מס רשתות 1 ומסגרת ממין C250 25 טון.	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
57.1.082	תא קליטה ראשי במידות 78/48 ס"מ ובעומק עד 2.00 מטר, ללא אבן שפה, מס רשתות 1 ומסגרת ממין C250 25 טון.	יח'	1.00	2,700.00	2,700.00
57.1.090	פתיחה (ניסור) ותיקון כביש אספלט ו / או בטון לצורך הנחת צנרת ניקוז, ברוחב ממוצע של 2.5 מ'. המחיר כולל החזרת המצב לקדמותו, יישור והידוק מבוקר של שתית לגובה +20 ס"מ, ציפוי יסוד וציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית, מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, וביצוע שכבה מקשרת ושכבה נושאת לרבות פיזור והידוק.	מטר	30.00	285.00	8,550.00
57.1.160	חיבור קו ניקוז חדש לקו חדש לקו ניקוז קיים בכביש הראשי.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
	סה"כ 57.1 קווי ניקוז				57,300.00
	סה"כ 57				57,300.00
	סה"כ ניקוז עאמר חלבי				57,300.00

מבנה 14 שיקום כביש אלספסאף משפחת עודד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.1 פרק 51.1				
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	5.00	453.79	2,268.95
	סה"כ 51.1 פרק 51.1				2,268.95
	סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח				2,268.95

15/05/2025 כתב כמויות - אומדן עבודות תשתיות ברחבי הישוב מאי 25
 (ריכוז)

דף מס': 020 דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 שיקום כביש גישה למרכז תרבות סוקראט. פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 תת פרק 51.2 פרק 51.2 תת פרק 51.3 פרק 51.3 סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		6,525.40	
		8,005.00	
		3,464.50	
	17,994.90		
			פרק 52 פרק 52 סלילה תת פרק 52.1 פרק 52.1 תת פרק 52.2 פרק 52.2 תת פרק 52.3 פרק 52.3 סה"כ 52 פרק 52 סלילה
		179,496.60	
		8,800.00	
		36,900.00	
	225,196.60		
243,191.50			סה"כ 01 שיקום כביש גישה למרכז תרבות סוקראט.
			מבנה 02 שיקום קטעי כביש ראשי 672 פרק 40 פרק 40 קירות ורצפים תת פרק 40.1 פרק 40.1 סה"כ 40 פרק 40 קירות ורצפים
		42,500.00	
	42,500.00		
			פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		7,240.00	
	7,240.00		
			פרק 52 פרק 52 סלילה תת פרק 52.1 פרק 52.1 תת פרק 52.2 פרק 52.2 תת פרק 52.3 פרק 52.3 סה"כ 52 פרק 52 סלילה
		92,400.00	
		4,840.00	
		20,160.00	
	117,400.00		
167,140.00			סה"כ 02 שיקום קטעי כביש ראשי 672

15/05/2025

דף מס': 021

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	213,900.00	213,900.00	מבנה 03 שיקום כביש אלסקר. פרק 02 פרק 2 עבודות בניה תת פרק 02.1 פרק 2.1 סה"כ 02 פרק 2 עבודות בניה
	17,635.05	17,635.05	פרק 44 פרק 44 עבודות מסגרות תת פרק 44.1 פרק 44.1 סה"כ 44 פרק 44 עבודות מסגרות
	14,831.32	2,610.16 6,404.00 5,113.60 703.56	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 תת פרק 51.2 פרק 51.2 תת פרק 51.3 פרק 51.3 תת פרק 51.9 פרק 51.9 סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
	30,855.40	24,100.40 905.00 5,850.00	פרק 52 פרק 52 סלילה תת פרק 52.1 פרק 52.1 תת פרק 52.2 פרק 52.2 תת פרק 52.3 פרק 52.3 סה"כ 52 פרק 52 סלילה
277,221.77			סה"כ 03 שיקום כביש אלסקר.
	2,268.95	2,268.95	מבנה 04 הקמת מערכת ניקוז רח' אל ג'עסאס פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
	139,884.12	142,738.90	פרק 57 קווי ניקוז תת פרק 57.1 קווי ניקוז סה"כ 57 לאחר הנחה %
142,153.07			סה"כ 04 הקמת מערכת ניקוז רח' אל ג'עסאס

15/05/2025

דף מס': 022

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	13,613.70	13,613.70	מבנה 05 שיקום כביש עין אלשמאליה . פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		102,787.88	פרק 52 פרק 52 סלילה תת פרק 52.1 פרק 52.1
		4,486.28	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		20,614.01	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	127,888.17		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
141,501.87			סה"כ 05 שיקום כביש עין אלשמאליה .
		37,900.00	מבנה 06 הסדרי תנועה בכביש הראשי פרק 51 פיתוח הסדרי תנועה
		24,000.00	תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק
		49,000.00	תת פרק 51.2 עבודות עפר
		170,200.00	תת פרק 51.3 מצעים
		25,000.00	תת פרק 51.4 עבודות אספלט אבני משתלבת ושפה
		144,000.00	תת פרק 51.8 עבודות מתכת
			תת פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך
	450,100.00		סה"כ 51 פיתוח הסדרי תנועה
450,100.00			סה"כ 06 הסדרי תנועה בכביש הראשי
		3,630.32	מבנה 07 שיקום קטע אלבסאתין ורחוב 7152 רמזי זידאן פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1
	3,630.32		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח

15/05/2025

דף מס': 023

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 52 פרק 52 סלילה
		61,907.00	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		2,434.85	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		11,533.50	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	75,875.35		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
79,505.67			סה"כ 07 שיקום קטע אלבסאתין ורחוב 7152 רמזי זידאן
			מבנה 08 שיקום כביש מוחמד עלי (משפ' מחיי אלדין).
			פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		4,537.90	תת פרק 51.1 פרק 51.1
	4,537.90		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
			פרק 52 פרק 52 סלילה
		75,434.36	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		3,428.76	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		15,770.02	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	94,633.14		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
99,171.04			סה"כ 08 שיקום כביש מוחמד עלי (משפ' מחיי אלדין).
			מבנה 09 כביש אלמתן / אלסומאק פרח עודד
			פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		7,260.64	תת פרק 51.1 פרק 51.1
	7,260.64		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
			פרק 52 פרק 52 סלילה
		80,996.16	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		3,856.96	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		19,606.32	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	104,459.44		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
111,720.08			סה"כ 09 כביש אלמתן / אלסומאק פרח עודד

15/05/2025

דף מס': 024

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 10 רחוב דהרת אלביר + חלת עלי קטע ראסם נאטור עד תמיר חדיד
			פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		13,613.70	תת פרק 51.1 פרק 51.1
		3,202.00	תת פרק 51.2 פרק 51.2
		6,929.00	תת פרק 51.3 פרק 51.3
	23,744.70		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
			פרק 52 פרק 52 סלילה
		206,372.61	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		9,011.97	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		44,938.26	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	260,322.84		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
284,067.54			סה"כ 10 רחוב דהרת אלביר + חלת עלי קטע ראסם נאטור עד תמיר חדיד
			מבנה 11 שיקום כביש ואדי עיסא.
			פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		10,829.59	תת פרק 51.1 פרק 51.1
		13,858.00	תת פרק 51.3 פרק 51.3
		1,055.34	תת פרק 51.9 פרק 51.9
	25,742.93		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
			פרק 52 פרק 52 סלילה
		264,864.00	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		12,000.00	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		54,900.00	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	331,764.00		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
357,506.93			סה"כ 11 שיקום כביש ואדי עיסא.

15/05/2025

דף מס': 025

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	152,490.60	152,490.60	מבנה 12 שיקום רחוב אלאדאב (משפ' פחמאוי) פרק 02 פרק 2 עבודות בניה תת פרק 02.1 פרק 2.1 סה"כ 02 פרק 2 עבודות בניה
	19,594.50	19,594.50	פרק 44 פרק 44 עבודות מסגרות תת פרק 44.1 פרק 44.1 סה"כ 44 פרק 44 עבודות מסגרות
	29,026.99	19,656.85 8,314.80 1,055.34	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 תת פרק 51.3 פרק 51.3 תת פרק 51.9 פרק 51.9 סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
	64,140.00	50,400.00 2,400.00 11,340.00	פרק 52 פרק 52 סלילה תת פרק 52.1 פרק 52.1 תת פרק 52.2 פרק 52.2 תת פרק 52.3 פרק 52.3 סה"כ 52 פרק 52 סלילה
265,252.09			סה"כ 12 שיקום רחוב אלאדאב (משפ' פחמאוי)
	57,300.00	57,300.00	מבנה 13 ניקוז עאמר חלבי פרק 57 קווי ניקוז תת פרק 57.1 קווי ניקוז סה"כ 57 קווי ניקוז
57,300.00			סה"כ 13 ניקוז עאמר חלבי

15/05/2025

דף מס': 026

דלית אל כרמל מאי 2025 עבודות תשתיות ברחבי הישוב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 14 שיקום כביש אלספסאף משפחת עווד
			פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		2,268.95	תת פרק 51.1 פרק 51.1
	2,268.95		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
			פרק 52 פרק 52 סלילה
		27,636.00	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		1,250.20	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		6,282.00	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	35,168.20		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
37,437.15			סה"כ 14 שיקום כביש אלספסאף משפחת עווד

סך הכל	
2,713,268.71	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ