

סכנות מגרש כדורגל
סכנות מגרש כדורגל + סכנה ביה"ס ג'

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	עבודות עפר				
01.030	חפירה ו/או חציבה				
01.030.1000	חפירה ו/או חציבה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות	מ"ק	12.00	200.00	2,400.00
	סה"כ לעבודות עפר				2,400.00
02	עבודות בטון יצוק באתר				
02.010	פלדת זיון				
02.010.0011	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	0.50	5,540.00	2,770.00
02.012	יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				
02.012.0020	יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) ששטחם מעל 0.5 מ"ר עד 1.5 מ"ר	מ"ק	10.00	1,160.00	11,600.00
02.050	מרצפים ורצפות				
02.050.0040	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 15 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	80.00	220.00	17,600.00
	סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר				31,970.00
07	מתקני תברואה				
07.049	נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות				
07.049.0075	נקודה לברז גן למים קרים או ברז למקרר, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' אורך וברז	קומפ	1.00	840.00	840.00
	סה"כ למתקני תברואה				840.00
08	מתקני חשמל				
08.019	נקודות חשמל שונות				
08.019.0010	עבודות חשמל הכוללות חיבור חשמל מאולם הספורט, 6 גופי תאורה הצפה 60 ס"מ רדיוס עם שנאי אירופאי, לרבות 12 נק' חשמל (שקעים) ולוח חשמל קומפלט כולל ממת"ים ופחתים עד להדלקה מושלמת	נק'	1.00	14,000.00	14,000.00
	סה"כ למתקני חשמל				14,000.00

סככות מגרש כדורגל
סככות מגרש כדורגל + סככה ביה"ס ג'

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
15	מתקני מיזוג אוויר				
15.041	מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				
15.041.1220	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 24,000 BTU/HR (2.5 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ	1.00	4,000.00	4,000.00
	סה"כ למתקני מיזוג אוויר				4,000.00
19	מסגרות חרש				
19.010	מסגרות חרש				
19.010.0011	קונסטרוקצית פלדה הכוללת: עמודים מפרופיל R.H.S, פלטקות עיגון, מרישים מפרופיל UPB' מסבכים מצינורות פלדה עגולים, רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן מעל 2.0 מ"מ ועד 8.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, הכל קומפלט בהתאם לתוכנית המצורפת. לרבות שער הזזה 3 מטר בכניסה.	טון	14.50	14,880.00	215,760.00
19.010.0066	צביעת קונסטרוקצית פלדה לא מגולוונת (פרופילי R.H.S או צינורות) בצבע עליון "טמגלס" או ש"ע. הצביעה כוללת שכבת יסוד "אפוקסי EA-9" או ש"ע בעובי 40-50 מיקרון שכבת ביניים "מולטיפוקסי" או ש"ע בעובי 100-120 מיקרון וצבע עליון "טמגלס" או ש"ע בשכבה אחת או שתיים עד כיוסי מלא	טון	14.50	2,688.00	38,976.00
19.030	סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים				
19.030.0070	מזחלה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ קולטנים מי גשם מפח מגולוון, צנרת מי גשם מפח מגולוון	קומפ	1.00	11,760.00	11,760.00
19.030.0108	סיכוך גגות בפנל מבודד בעובי 50 מ"מ, הפנל עשוי מפח עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע פוליאסטר סיליקון וכן יציקת פוליאוריטן כבה מאליו ביניהם. לרבות השלמות סיכוך בפלשוניים (רוכבים, סוגר גמלון, פינה וכו') בפח ישר בעובי 0.6 מ"מ ומכופף בזווית עד 180 מעלות ובפריסה עד 50 ס"מ, מגולוון וצבוע, הכל קומפלט.	מ"ר	480.00	129.60	62,208.00
	סה"כ למסגרות חרש				328,704.00

סה"כ לסככות מגרש כדורגל + סככה ביה"ס ג'

סה"כ לסככות מגרש כדורגל + סככה ביה"ס ג'

2,400.00

01 עבודות עפר

סככות מגרש כדורגל
סככות מגרש כדורגל + סככה ביה"ס ג'

סה"כ לסככות מגרש כדורגל + סככה ביה"ס ג'	
31,970.00	02 עבודות בטון יצוק באתר
840.00	07 מתקני תברואה
14,000.00	08 מתקני חשמל
4,000.00	15 מתקני מיזוג אוויר
328,704.00	19 מסגרות חרש
381,914.00	סה"כ עלות
	סה"כ הנחה/ מסוימת
	סה"כ לאחר הנחה/ מסוימת
	מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות