

תאריך: 01/12/2025

הנגשת תחנות אוטובוס דלית אל כרמל - כתב כמויות

הנגשת תחנות אוטובוסים

הנגשת תחנות אוטובוס דלית אל כרמל - כתב כמויות

הנגשת תחנות אוטובוסים
 פרק 40 פיתוח נופי

01/12/2025
 דף מס': 002

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
פרק 40 פיתוח נופי							
תת פרק 40.1 ריצוף באבנים משתלבות							
40.1.290	אבן שפה עליה לרכב במידות 50/14/18 ס"מ דגם חריש או ש"ע, לרבות אבנים פינתיות, יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	425.00	190.00	80,750.00		
40.1.311	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ לרבות חול עובי 5 ס"מ לא כותת מצע גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור.	מ"ר	2,900.00	120.00	348,000.00		
40.1.522	נגיש שורת אבני סימון/אזהרה מובלים (עם בליטות או פסים) לאנשים כבדי ראייה (עיוורים) במידות 20/2016 ס"מ מורכבת בצמוד לאבן שפה או בניצב למדרכה, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן (סופר סטון) או בגוון לבן ו/או צהוב ו/או גוני קוקטיל	מטר	170.00	50.00	8,500.00		

קובץ: הנגשת תחנות אוטובוסי 003/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.41.2) 04-9884344

01/12/2025
 דף מס': 003

הנגשת תחנות אוטובוסים
 פרק 51 סלילת כבישים ורחובות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
פרק 51 סלילת כבישים ורחובות							
תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק							
51.1.001	פירוק וסילוק מדרכה מאספלט ו/ או משתלבות לרבות שתית עד 30- ס"מ וסילוק למקום מאושר	מ"ר	3,000.00	16.00	48,000.00		
51.1.002	פירוק אבני שפה רגילה ו/או ברזל יציקה (אבן שפה קולטן) וסילוק בהתאם למקום מאושר.	מטר	400.00	18.00	7,200.00		
51.1.003	פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס (כדוגמת פוסטר מדיה) לרבות פירוק יסודות וניתוק ממערכת החשמל והעתקתו למקום חדש (באותו אתר) לרבות יסודות וחיבור למערכת החשמל.	קומפ'	85.00	3,000.00	255,000.00		
תת פרק 51.2 עבודות אספלט.							
51.2.021	שכבת אספלט מקשרת מבטון אספלט עובי 5 ס"מ מתערובת עם דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4") ביטומן - PG 10 70 לרבות פיזור והידוק.	מ"ר	1,700.00	43.00	73,100.00		
תת פרק 51.3 צביעת וסימון דרכם ומסלולים							
51.3.505	נגיש - סימון מסגרת לרחבת היערכות בתחנות אוטובוס עבור אנשים עם מוגבלות הנעזרים בכיסא גלגלים המסגרת במידות 200/250 ס"מ בצבע כחול לרבות אחריות 12 חודשים.	יח'	85.00	90.00	7,650.00		

01/12/2025
 דף מס': 004

הנגשת תחנות אוטובוסים
 פרק 64 בטיחות בעבודות בניה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
64.1.095	<p>פרק 64 בטיחות בעבודות בניה</p> <p>תת פרק 64.1 אביזרי בטיחות לכביש (שכירות).</p> <p>צוות אבטחה / מפעילים לרבות עגלת חץ קטנה וכל הציוד הנדרש (בדרכים עירוניות) צוות אבטחה הכולל 2 אנשי צוות טנדר וכל אביזרי הבטיחות הנדרשים , מחיר ליום עבודה עד 9 שעות עבודה</p>	י"ע	80.00	1,700.00	136,000.00		

סך הכל	עמודת סיכומים	
964,200.00	964,200.00	סכום לחישוב הנחה
		הנחה כללית %
		סה"כ לאחר הנחה
		18% מע"מ
		סה"כ כולל מע"מ