

תאריך: 01/12/2025

כתב כמויות - תשתיות והסרת חסמים מכרז מס' 29/2025 דלית אל כרמל

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

כתב כמויות - תשתיות והסרת חסמים מכרז מס' 29/2025 דלית אל כרמל

01/12/2025
 דף מס': 002

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 01 קיר אדהם באשא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
פרק 01 מבנה מס' 1							
תת פרק 01.1 עבודות הכנה ופירוק							
01.1.001	פירוק קיר קיים וסילוק למקום מאושר	קומפ'	1.00	10,000.00	10,000.00		
01.1.020	קירצוף עד 6 ס"מ וסילוק החומר לפי דרישת המזמין לרבות טיטואי .	מ"ר	400.00	13.00	5,200.00		
01.1.030	התאמת גובה תאי ניקוז עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	4.00	450.00	1,800.00		
תת פרק 01.2 עבודות עפר							
01.2.001	חפירה ואו חציבה הערה : מחיריחידה למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח.	מ"ק	100.00	18.00	1,800.00		
01.2.019	הידוק שטחים מבוקר	מ"ר	400.00	2.50	1,000.00		
תת פרק 01.3 מצעים							
01.3.002	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה	מ"ק	80.00	135.00	10,800.00		

01/12/2025
 דף מס': 003

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 01 קיר אדהם באשא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
תת פרק 01.4 עבודות אספלט							
01.4.012	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	מ"ר	400.00	2.50	1,000.00		
01.4.017	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט 3/4" לרבות פינשר וכל הציוד הנדרש לביצוע מושלם.	מ"ר	400.00	42.00	16,800.00		
תת פרק 01.7 קירות וסלעיות							
01.7.002	קיר תומך (כובד) מאבן גוויל פראית , לקט עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין	מ"ק	112.00	800.00	89,600.00		
01.7.013	תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית, לקט	מ"ר	50.00	180.00	9,000.00		
תת פרק 01.8 עבודות מתכת							
01.8.002	מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קרייט אונו א/ב" " או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מטר	50.00	500.00	25,000.00		
						172,000.00	172,000.00
							סה"כ 01
						172,000.00	172,000.00
							סה"כ קיר אדהם באשא

01/12/2025
 דף מס': 004

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 02 קיר תומך משפחת עג'אג'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
פרק 01 מבנה מס' 1							
תת פרק 01.1 עבודות הכנה ופירוק							
01.1.001	פירוק מסלעה ו או/קירות וסילוק למקום מאושר ע"י המועצה	קומפ'	1.00	35,000.00	35,000.00		
01.1.020	קירצוף עד 6 ס"מ וסילוק החומר לפי דרישת המזמין לרבות טיטואי .	מ"ר	400.00	13.00	5,200.00		
01.1.030	התאמת גובה תאי ניקוז עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	4.00	450.00	1,800.00		
תת פרק 01.2 עבודות עפר							
01.2.001	חפירה ואו חציבה הערה : מחיריחידה למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח.	מ"ק	500.00	18.00	9,000.00		
01.2.019	הידוק שטחים מבוקר	מ"ר	400.00	2.50	1,000.00		
תת פרק 01.3 מצעים							
01.3.002	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה	מ"ק	80.00	135.00	10,800.00		

01/12/2025
 דף מס': 005

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 02 קיר תומך משפחת עג'אג'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
תת פרק 01.4 עבודות אספלט							
01.4.012	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	מ"ר	400.00	2.50	1,000.00		
01.4.017	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט 3/4" לרבות פינשר וכל הציוד הנדרש לביצוע מושלם.	מ"ר	400.00	42.00	16,800.00		
תת פרק 01.7 קירות וסלעיות							
01.7.002	קיר תומך (כובד) מאבן גוויל פראית , לקט עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין	מ"ק	1.00	800.00	800.00		
01.7.005	קיר תומך מבטון מזויין ללא חיפוי אבן.גמר חזית בתבנית עץ אופקית או אנכית ברוחב 10 ס"מ	מ"ק	177.00	1,900.00	336,300.00		
תת פרק 01.8 עבודות מתכת							
01.8.002	מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קרייט אונו א/ב" " או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מטר	40.00	500.00	20,000.00		
						437,700.00	437,700.00
סה"כ קיר תומך משפחת עג'אג'							

01/12/2025
 דף מס': 006

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 03 כביש טבעת מגרש כדורגל וונסה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח							
תת פרק 51.2 פרק 51.2							
51.2.060	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק .	מ"ק	250.00	28.96	7,240.00		
51.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוב.	מ"ר	1,300.00	3.06	3,978.00		
תת פרק 51.3 פרק 51.3							
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	250.00	138.58	34,645.00		
תת פרק 51.9 פרק 51.9							
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	2.00	197.87	395.74		
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	2.00	153.91	307.82		
פרק 52 פרק 52 סלילה							
תת פרק 52.1 פרק 52.1							
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט 3/4 גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10. לרבות פינשר הכל מושלם	מ"ר	1,320.00	42.00	55,440.00		

01/12/2025
 דף מס': 008

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 04 כביש ואדי אלפש משהדאוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
פרק 01 מבנה מס' 1							
תת פרק 01.1 עבודות הכנה ופירוק							
01.1.020	קירצוף עד 6 ס"מ וסילוק החומר לפי דרישת המזמין לרבות טיטואי .	מ"ר	5,500.00	13.00	71,500.00		
01.1.030	התאמת גובה תאי ניקוז עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	30.00	450.00	13,500.00		
תת פרק 01.4 עבודות אספלט							
01.4.012	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	מ"ר	5,500.00	2.50	13,750.00		
01.4.017	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט 3/4" לרבות פינשר וכל הציוד הנדרש לביצוע מושלם PG70-10	מ"ר	5,500.00	42.00	231,000.00		
תת פרק 01.8 עבודות מתכת							
01.8.002	מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קרייט אונו א/ב" " או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מטר	50.00	450.00	22,500.00		
						352,250.00	352,250.00

01/12/2025
 דף מס': 009

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
	פרק 44 עבודות גידור						
	תת פרק 44.1 עבודות גידור						
44.1.110	מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קרייט אונו א'ב" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מטר	100.00	450.00	45,000.00		
	פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח						
	תת פרק 51.1 פרק 51.1						
51.1.034	פירוק זהיר של שער לרכב על עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו החדש	יח'	1.00	841.00	841.00		
51.1.060	קרצוף עד 6 ס"מ וטיטאוי וסילוק החומר עפ"י דרישת המזמין (חומר הקרצוף רכוש המועצה).	מ"ר	2,000.00	13.00	26,000.00		
51.1.065	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	מ"ר	500.00	7.95	3,975.00		
51.1.071	פירוק וסילוק מרצפי בטון עד עובי 40 ס"מ	מ"ר	50.00	45.00	2,250.00		
51.1.080	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .	מטר	100.00	13.63	1,363.00		
51.1.100	פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק.	יח'	4.00	62.02	248.08		
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	30.00	453.79	13,613.70		
51.1.460	פירוק והרסת קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק	מ"ק	20.00	128.50	2,570.00		

01/12/2025
 דף מס': 010

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
תת פרק 51.2 פרק 51.2							
51.2.060	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק .	מ"ק	500.00	28.96	14,480.00		
51.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוב.	מ"ר	2,000.00	3.06	6,120.00		
תת פרק 51.3 פרק 51.3							
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	400.00	138.58	55,432.00		
תת פרק 51.9 פרק 51.9							
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	5.00	197.87	989.35		
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	5.00	153.91	769.55		
פרק 52 פרק 52 סלילה							
תת פרק 52.1 פרק 52.1							
52.1.200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט "3/4 סוג א' וביטומן PG70-10. לרבות צוות פינשר קטן ו / או גדול	מ"ר	2,000.00	40.09	80,180.00		
52.1.320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	700.00	173.00	121,100.00		

01/12/2025
 דף מס': 011

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
	תת פרק 52.2 פרק 52.2						
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	2,000.00	2.00	4,000.00		
	תת פרק 52.3 פרק 52.3						
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 1-5 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	2,000.00	13.00	26,000.00		
52.3.055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	400.00	17.03	6,812.00		
	פרק 57 קווי ניקוז						
	תת פרק 57.1 קווי ניקוז						
57.1.009	אספקה והנחת צינורות ואביזרים לצנרת תיעול כולל כל עבודות העפר כגון חפירה, אספקת חול ריפוד ועטיפת חול, כיסוי התעלה עד לתשתית המבנה החדש והחזרת המצב לקדמותו, כולל סילוק חומר חפור עודף למקום מאושר ובחתימת המפקח, הכל עפ"י הצורך וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 57.						
	צינורות פוליאיתילן HDPE לביוב ותיעול מסוג PE-100 "SDR-17" (דרג 10) קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עטיפת חול	מטר	100.00	342.00	34,200.00		

01/12/2025
 דף מס': 012

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ
57.1.010	אספקה, הובלה והנחה של צינור פוליאתילן HDEP לתיעול מסוג PE-100 SDR-17 דרג 10 בקוטר 600 מ"מ לפי ת"י 5392/4427 עם אטם מובנה ב"נקבה", מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מטר.	מטר	500.00	420.00	210,000.00		
57.1.040	שוחה מרובעת מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D-400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האיבזרים, עבודות חפירה ומילוי חוזר, לרבות קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או ש"ע, אטימה בין החוליות מסוג איטופלסט" או " F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ'.	יח'	7.00	6,175.00	43,225.00		
57.1.050	שוחה מרובעת מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ. ממין D-400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האיבזרים, עבודות חפירה ומילוי חוזר, לרבות קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או ש"ע, אטימה בין החוליות מסוג איטופלסט" או " F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	יח'	8.00	7,315.00	58,520.00		
57.1.076	תוספת לשוחת בקרה מרובעת עבור בנייתה על קו ניקוז קיים בקוטר 60 ס"מ	קומפ'	2.00	900.00	1,800.00		
57.1.082	תא קליטה ראשי במידות 78/48 ס"מ ובעומק עד 2.00 מטר, ללא אבן שפה, מס רשתות 1 ומסגרת ממין C250 25 טון.	יח'	20.00	2,700.00	54,000.00		

01/12/2025
 דף מס': 013

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025
 מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	עמודת סיכומים	סה"כ	
57.1.120	פירוק אבני שפה והנחתן מחדש	מטר	50.00	50.00	2,500.00			
57.1.130	פירוק אבן משתלבת והנחתה מחדש לצורך ביצוע עבודות נישוז ושונות.	מטר	200.00	80.00	16,000.00			
57.1.140	פירוק משטחים מרוצפים מכל סוג והחזרת המצב לקדמותו כולל משטח בטון וריצוף חדש זהה לריצוף הקיים	מ"ר	60.00	200.00	12,000.00			
57.1.160	חיבור קו ניקוז חדש לקו חדש לקו ניקוז קיים בכביש הראשי.	קומפ'	3.00	2,500.00	7,500.00			
				439,745.00	439,745.00			
							סה"כ 57 קווי ניקוז הנחה % סה"כ 57 (לאחר הנחה)	
					430,950.10			
							842,693.78	842,693.78
סה"כ עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.								

קובץ: דאליה תשתיות אוג' 25 .../014

כתב כמויות - תשתיות והסרת חסמים מכרז מס' 29/2025 דלית אל כרמל (ריכוז)

01/12/2025
 דף מס': 015

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
						מבנה 01 קיר אדהם באשא
						פרק 01 מבנה מס' 1
		17,000.00			17,000.00	תת פרק 01.1 עבודות הכנה ופירוק
		2,800.00			2,800.00	תת פרק 01.2 עבודות עפר
		10,800.00			10,800.00	תת פרק 01.3 מצעים
		17,800.00			17,800.00	תת פרק 01.4 עבודות אספלט
		98,600.00			98,600.00	תת פרק 01.7 קירות וסלעיות
		25,000.00			25,000.00	תת פרק 01.8 עבודות מתכת
	172,000.00			172,000.00		סה"כ 01 מבנה מס' 1
172,000.00			172,000.00			סה"כ 01 קיר אדהם באשא
						מבנה 02 קיר תומך משפחת עג'אג'
						פרק 01 מבנה מס' 1
		42,000.00			42,000.00	תת פרק 01.1 עבודות הכנה ופירוק
		10,000.00			10,000.00	תת פרק 01.2 עבודות עפר
		10,800.00			10,800.00	תת פרק 01.3 מצעים
		17,800.00			17,800.00	תת פרק 01.4 עבודות אספלט
		337,100.00			337,100.00	תת פרק 01.7 קירות וסלעיות

01/12/2025
 דף מס': 016

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		20,000.00			20,000.00	תת פרק 01.8 עבודות מתכת
	437,700.00			437,700.00		סה"כ 01 מבנה מס' 1
437,700.00			437,700.00			סה"כ 02 קיר תומך משפחת עג'אג'
						מבנה 03 כביש טבעת מגרש כדורגל וונסה
						פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		11,218.00			11,218.00	תת פרק 51.2 פרק 51.2
		34,645.00			34,645.00	תת פרק 51.3 פרק 51.3
		703.56			703.56	תת פרק 51.9 פרק 51.9
	46,566.56			46,566.56		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
						פרק 52 פרק 52 סלילה
		55,440.00			55,440.00	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		2,640.00			2,640.00	תת פרק 52.2 פרק 52.2
		340.60			340.60	תת פרק 52.3 פרק 52.3
	58,420.60			58,420.60		סה"כ 52 פרק 52 סלילה
104,987.16			104,987.16			סה"כ 03 כביש טבעת מגרש כדורגל וונסה

01/12/2025
 דף מס': 017

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
						מבנה 04 כביש ואדי אלפש משהדאווי
						פרק 01 מבנה מס' 1
		85,000.00			85,000.00	תת פרק 01.1 עבודות הכנה ופירוק
		244,750.00			244,750.00	תת פרק 01.4 עבודות אספלט
		22,500.00			22,500.00	תת פרק 01.8 עבודות מתכת
	352,250.00			352,250.00		סה"כ 01 מבנה מס' 1
352,250.00			352,250.00			סה"כ 04 כביש ואדי אלפש משהדאווי
						מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.
						פרק 44 עבודות גידור
		45,000.00			45,000.00	תת פרק 44.1 עבודות גידור
	45,000.00			45,000.00		סה"כ 44 עבודות גידור
						פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח
		50,860.78			50,860.78	תת פרק 51.1 פרק 51.1
		20,600.00			20,600.00	תת פרק 51.2 פרק 51.2
		55,432.00			55,432.00	תת פרק 51.3 פרק 51.3
		1,758.90			1,758.90	תת פרק 51.9 פרק 51.9
	128,651.68			128,651.68		סה"כ 51 פרק 51 כבישים ופיתוח

01/12/2025
 דף מס': 018

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		201,280.00			201,280.00	פרק 52 פרק 52 סלילה
		4,000.00			4,000.00	תת פרק 52.1 פרק 52.1
		32,812.00			32,812.00	תת פרק 52.2 פרק 52.2
	238,092.00			238,092.00		תת פרק 52.3 פרק 52.3
						סה"כ 52 פרק 52 סלילה
		439,745.00			439,745.00	פרק 57 קווי ניקוז
	430,950.10			430,950.10		תת פרק 57.1 קווי ניקוז
						סה"כ 57 לאחר הנחה %
842,693.78			842,693.78			סה"כ 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.
		58,500.00			58,500.00	מבנה 06 הקצב עבור הסדרת בטיחות
						פרק 01 בטיחות
						תת פרק 01.1 בטיחות
	58,500.00			58,500.00		סה"כ 01 בטיחות
58,500.00			58,500.00			סה"כ 06 הקצב עבור הסדרת בטיחות

01/12/2025
 דף מס': 019

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

סך מבנה	סך פרק	סך מבנה	סך פרק	
172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	מבנה 01 קיר אדהם באשא פרק 01 מבנה מס' 1 סה"כ 01 קיר אדהם באשא
437,700.00	437,700.00	437,700.00	437,700.00	מבנה 02 קיר תומך משפחת עג'אג' פרק 01 מבנה מס' 1 סה"כ 02 קיר תומך משפחת עג'אג'
104,987.16	46,566.56 58,420.60	104,987.16	46,566.56 58,420.60	מבנה 03 כביש טבעת מגרש כדורגל וונסה פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח פרק 52 פרק 52 סלילה סה"כ 03 כביש טבעת מגרש כדורגל וונסה
352,250.00	352,250.00	352,250.00	352,250.00	מבנה 04 כביש ואדי אלפש משהדאווי פרק 01 מבנה מס' 1 סה"כ 04 כביש ואדי אלפש משהדאווי
	45,000.00 128,651.68 238,092.00		45,000.00 128,651.68 238,092.00	מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים. פרק 44 עבודות גידור פרק 51 פרק 51 כבישים ופיתוח פרק 52 פרק 52 סלילה

01/12/2025

דף מס': 020

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

סך מבנה	סך פרק	סך מבנה	סך פרק	
	430,950.10		430,950.10	פרק 57 קווי ניקוז (לאחר הנחה/תוספת)
842,693.78		842,693.78		סה"כ 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.
	58,500.00		58,500.00	מבנה 06 הקצב עבור הסדרת בטיחות
				פרק 01 בטיחות
58,500.00		58,500.00		סה"כ 06 הקצב עבור הסדרת בטיחות

01/12/2025

דף מס': 021

תשתיות והסרת חסמים דלית אל כרמל 29/2025

סך מבנה	סך מבנה	
172,000.00	172,000.00	מבנה 01 קיר אדהם באשא
437,700.00	437,700.00	מבנה 02 קיר תומך משפחת עג'אג'
104,987.16	104,987.16	מבנה 03 כביש טבעת מגרש כדורגל וונסה
352,250.00	352,250.00	מבנה 04 כביש ואדי אלפש משהדאווי
842,693.78	842,693.78	מבנה 05 עבודות שונות ניקוזים ואספליטים.
58,500.00	58,500.00	מבנה 06 הקצב עבור הסדרת בטיחות

סך הכל	עמודת סיכומים	
1,968,130.94	1,968,130.94	סכום לחישוב הנחה
		הנחה כללית %
		סה"כ לאחר הנחה
		18% מע"מ
		סה"כ כולל מע"מ